

Община Брацигово

Вх. №: 30-2148-1/08.01.2020

Код за достъп: 86786259

За деловодна справка - www.bratsigovo.bg



12:11

ДО ОБЩИНА БРАЦИГОВО, ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. АТАНАС КАБОВ № 6А, П.К.4579

– деловодството

Тел: 03552/21-01

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за извършване на строително-монтажни работи за обект **„РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО В УПИ I “ ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ „ МЕСТНОСТТА "КЛИСУРАТА" ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БРАЦИГОВО, ОБЩ. БРАЦИГОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК“;**

ОТ: „ДАСТ СТРОЙ“ ООД, Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Проф. Христо Вакарелски № 13, вх. В, партер,

e-mail: stefan.cvetichev@abv.bg

**ДО
ОБЩИНА БРАЦИГОВО**

ОФЕРТА

във връзка с провеждането на пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за извършване на строително-монтажни работи за обект проект **„РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТЪВРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО В УПИ I “ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ „ МЕСТНОСТТА "КЛИСУРАТА" ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БРАЦИГОВО, ОБЩ. БРАЦИГОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК“;**

Настоящата оферта е подадена от **„ ДАСТ СТРОЙ“ ООД** и подписана от **Стефан Илиев Цветичев**, в качеството му/й на управител, със седалище и адрес на регистрация: гр. София, Ул. „Майстор Павел Кримин“ № 5
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Проф. Христо Вакарелски № 13, вх. В, партер,
e-mail: stefan.cvetichev@abv.bg

УВАЖЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В отговор на публикувана покана за провеждане на пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за извършване на строително-монтажни работи за проект **„Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Брацигово в УПИ I “Депото за неопасни отпадъци „ местността "Клисурата" землището на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик“**, в качеството си на управител (длъжност) на „ Даст Строй“ ООД (участник) декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения цялостното съдържание на поканата за представяне на оферта.

Нашата оферта е:

I. Съгласно приложената количествено-стойностна сметка към настоящата оферта предлагаме цена от **1 248 548,36 лева** (един милион двеста четиридесет и осем хиляди петстотин четиридесет и осем лева и 36 ст.) без включен ДДС или **1 498 258,03 лева** (един милион четиристотин деведесет и осем хиляди двеста петдесет и осем лева и 03 ст.) с включен ДДС.

При така предложените от нас условия в нашата предлагана цена сме включили всички разходи свързани с качествено изпълнение на строително-монтажните работи в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде **90 (деведесет) календарни дни**, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане

обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.

II. Декларираме, че:

- Представяването от мен дружество е вписано в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи IV-та група, II-ра категория.

- Представяването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с **ЕИК: 203402935**

Неразделна част от настоящата оферта е количествено-стойностна сметка.

Дата:06.01.2020

Подпис и печат:.....
/ Стефан Цветичев - управител/
(име, фамилия и длъжност)

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО ОБЩИНА БРАЦИГОВО
СМЕТКА № I ДВИЖЕНИЕ НА ЗЕМНИ МАСИ (ПРИБУТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ)

Ia. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.003	ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНА ОТ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ В ОБХВАТА НА ОБЕКТА (ЗОНА 2)	100м2	44.000	89.50 лв.	3 938.00 лв.
2	1.006	ЗАПЪЛВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАНАВКИ СЪС ЗЕМНИ МАСИ - ЗАИМСТВЕН ИЗКОП	м3	168.000	13.70 лв.	2 301.60 лв.

Ia. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
Общо : 6 239.60 лв.
Количество: 1.000
Общо : 6 239.60 лв.
ДДС : 1 247.92 лв.
Всичко : 7 487.52 лв.

Ib. РАЗРУШАВАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	4.941	ДЕМОНТАЖ И РАЗРУШАВАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ И БЕТОНОВИ ОТДЪЦИ /НАЛИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ЗОНАТА НА ДЕПОСИРАНЕ/	м3	86.000	710.11 лв.	61 069.46 лв.

Ib. РАЗРУШАВАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ
Общо : 61 069.46 лв.
Количество: 1.000
Общо : 61 069.46 лв.
ДДС : 12 213.89 лв.
Всичко : 73 283.35 лв.

Iв. ДВИЖЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

ДВИЖЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО 40М - ОФОРМЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ПРЕОТКОСИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОТПАДЪЦИ В ЗОНА 1

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.346	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 50 М НА ОТПАДЪЦИ	м3	11 601.000	1.99 лв.	23 085.99 лв.
2		УПЪЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО НА ОСВОБОДЕНАТА ПЛОЩ	м2	384.000	2.86 лв.	1 098.24 лв.

ДО 40М - ОФОРМЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ПРЕОТКОСИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОТПАДЪЦИ В ЗОНА 1
Общо : 24 184.23 лв.
Количество: 1.000
Общо : 24 184.23 лв.
ДДС : 4 836.85 лв.
Всичко : 29 021.08 лв.

ДВИЖЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ НАД 100М - ЗОНА 2

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.355	ИЗКОПАВАНЕ С БУЛДОЗЕР - РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ОТПАДЪЦИ - нормални условия от 41	м3	3 870.000	2.93 лв.	11 339.10 лв.
2		НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТ НА БЛМ	м3	3 870.000	3.60 лв.	13 932.00 лв.
3	1.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ОТПАДЪЦИ	м3	3 870.000	1.70 лв.	6 579.00 лв.
4		УПЪЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО НА ОСВОБОДЕНАТА ПЛОЩ	м2	12 830.000	2.86 лв.	36 693.80 лв.

ДВИЖЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ НАД 100М - ЗОНА 2
Общо : 68 543.90 лв.
Количество: 1.000
Общо : 68 543.90 лв.
ДДС : 13 708.78 лв.
Всичко : 82 252.68 лв.

Iв. ДВИЖЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
Общо : 92 728.13 лв.
Количество: 1.000
Общо : 92 728.13 лв.
ДДС : 18 545.63 лв.
Всичко : 111 273.76 лв.

СМЕТКА № I ДВИЖЕНИЕ НА ЗЕМНИ МАСИ (ПРИБУТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ)
Общо : 160 037.19 лв.
Количество: 1.000
Общо : 160 037.19 лв.
ДДС : 32 007.44 лв.
Всичко : 192 044.63 лв.

II. ОФОРМЯНЕ НА ТЯЛОТО НА ДЕПОТО

ОФОРМЯНЕ НА ТЯЛОТО НА ДЕПОТО - ЧРЕЗ БУЛДОЗЕР КУПЧИНИТЕ ОТ ОТПАДЪЦИ ОТ СЪСЕДНИТЕ ЗОНИ СЕ ОФОРМЯТ С ПРОЕКТНИТЕ КОТИ И НАКЛОНИ

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.355	ПРИБУТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ БУЛДОЗЕР ОТ ПЕРИФЕРИЯТА ЗА ОФОРМЯНЕ НА ТЯЛОТО НА ДЕПОТО - РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия от	м3	2 560.000	2.93 лв.	7 500.80 лв.
2		УПЪЛЪТНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ТЯЛОТО НА ДЕПОТО МЕХАНИЗИРАНО - ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ НА ПЪЛЪКНА ЗОНА С ВАЛКУ ЗАТ	м3	2 560.000	1.69 лв.	4 326.40 лв.

БУЛДОЗЕР КУПЧИНИТЕ ОТ ОТПАДЪЦИ ОТ СЪСЕДНИТЕ ЗОНИ СЕ ОФОРМЯТ С ПРОЕКТНИТЕ КОТИ И НАКЛОНИ
Общо : 11 827.20 лв.
Количество: 1.000
Общо : 11 827.20 лв.
ДДС : 2 365.44 лв.
Всичко : 14 192.64 лв.

ЗОНА ОКОЛО ТЯЛОТО НА ДЕПОТО - ИВИЦА от 6,5м до 22м. Тази зона е разположена около проектното тяло на сметището до границите на имота, в която се разполагат охранителните диги и канавките

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.355	Почистване на зоната, чрез преместване на отпадъците от тази ивица към тялото на сметището - РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ОТПАДЪЦИ - нормални условия от 41	м3	881.400	2.93 лв.	2 582.50 лв.

проектното тяло на сметището до границите на имота, в която се разполагат охранителните диги и канавките
Общо : 2 582.50 лв.
Количество: 1.000
Общо : 2 582.50 лв.
ДДС : 516.50 лв.
Всичко : 3 099.00 лв.

Iб. РЪЧНО ДООФОРМЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.080	ПОДРАВНЯВАНЕ, ИЗГЛАЖДАНЕ И РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ОТКОСИ	м2	14 945.000	2.86 лв.	42 742.70 лв.

Iб. РЪЧНО ДООФОРМЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ
Общо : 42 742.70 лв.
Количество: 1.000
Общо : 42 742.70 лв.
ДДС : 8 548.54 лв.
Всичко : 51 291.24 лв.

II. ОФОРМЯНЕ НА ТЯЛОТО НА ДЕПОТО
Общо : 57 152.40 лв.
Количество: 1.000
Общо : 57 152.40 лв.
ДДС : 11 430.48 лв.
Всичко : 68 582.88 лв.

СМЕТКА № III ИЗОЛАЦИОННИ СЛОЕВЕ

IIIa. Газов дренаж от промита баластра 4-32мм (ребра 50/50см), ВКЛ. ТРЪБИ



№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.031	ИЗКОП НЕУКРЕПЕН С ШИР. ДО 0,6 м И ДЪЛБ. ДО 2М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	60.000	58.10 лв.	3 486.00 лв.
2		ДОСТАВКА НА ПРОМИТА БАЛАСТРА, ВКЛ.	м3	60.000	55.13 лв.	3 307.80 лв.
3	1.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА БАЛАСТРА	м3	60.000	1.70 лв.	102.00 лв.
4	1.066	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ, БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	60.000	18.06 лв.	1 083.60 лв.
5	1.071	УПЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 10 СМ	м3	60.000	8.15 лв.	489.00 лв.
IIIа. Газов дренаж от промита баластра 4-32мм (ребра 50/50см), ВКЛ. ТРЪБИ					Общо :	8 468.40 лв.
Количество: 1.000					Общо :	8 468.40 лв.
					ДДС :	1 693.68 лв.
					Всичко :	10 162.08 лв.

IIIб. Изолационен слой от глинести почви с гл. частици <20% - 0.50м

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		ДОСТАВКА НА ГЛИНЕСТИ ПОЧВИ С ГЛИНЕСТИ ЧАСТИЦИ ПОД 20% ВКЛ. ТРАНСПОРТ ОТ 5КМ	м3	7 380.000	9.79 лв.	72 250.20 лв.
2	1.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия до 40 м	м3	7 380.000	1.70 лв.	12 546.00 лв.
3	1.073	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - механизорирано - дължина на валиране - 300 м, прикачен валик 4-5 т, пясък, дълбочина на пласт 20 см	м3	7 380.000	1.55 лв.	11 439.00 лв.
4	1.080	ДООФОРМЯНЕ НА ОТКОСИ - РЪЧНО	м2	14 759.000	2.86 лв.	42 210.74 лв.
IIIб. Изолационен слой от глинести почви с гл. частици <20% - 0.50м					Общо :	138 445.94 лв.
Количество: 1.000					Общо :	138 445.94 лв.
					ДДС :	27 689.19 лв.
					Всичко :	166 135.13 лв.

IIIв. Изолационен слой от бентонитова мембрана (GSL)

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕНТОНИТОВА МЕМБРАНА

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ИЗОЛИРАЩ СЛОЙ ОТ БЕНТОНИТОВА МЕМБРАНА (GSL)	м2	17 300.000	32.80 лв.	563 980.00 лв.
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕНТОНИТОВА МЕМБРАНА					Общо :	563 980.00 лв.
Количество: 1.000					Общо :	563 980.00 лв.
					ДДС :	112 796.00 лв.
					Всичко :	676 776.00 лв.

ЗАКОТВЯНЕ НА БЕНТОНИТОВА МЕМБРАНА

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.031	ИЗКОП НЕУКРЕПЕН С ШИР. ДО 0,6 м И ДЪЛБ. ДО 2М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	284.000	58.10 лв.	16 500.40 лв.
2	1.066	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ, БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	284.000	18.06 лв.	5 129.04 лв.
3	1.071	УПЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 10 СМ	м3	284.000	8.15 лв.	2 314.60 лв.
ЗАКОТВЯНЕ НА БЕНТОНИТОВА МЕМБРАНА					Общо :	23 944.04 лв.
Количество: 1.000					Общо :	23 944.04 лв.
					ДДС :	4 788.81 лв.
					Всичко :	28 732.85 лв.

IIIв. Изолационен слой от бентонитова мембрана (GSL)

Количество: 1.000

Общо : 587 924.04 лв.
Общо : 587 924.04 лв.
ДДС : 117 584.81 лв.
Всичко : 705 508.85 лв.

IIIг. Почвен слой 0.30м

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		ДОСТАВКА НА ЗЕМНИ МАСИ	м3	4 428.000	0.00 лв.	0.00 лв.
2		НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ ОТ 5КМ	м3	4 428.000	6.91 лв.	30 597.48 лв.
3	1.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия до 40 м	м3	4 428.000	1.70 лв.	7 527.60 лв.
4	1.073	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - механизорирано - дължина на валиране - 300 м, прикачен валик 4-5 т, пясък, дълбочина на пласт 20 см	м3	4 428.000	1.55 лв.	6 863.40 лв.
5	1.080	ДООФОРМЯНЕ НА ОТКОСИ - РЪЧНО	м2	14 759.000	2.86 лв.	42 210.74 лв.
IIIг. Почвен слой 0.30м					Общо :	87 199.22 лв.
Количество: 1.000					Общо :	87 199.22 лв.
					ДДС :	17 439.84 лв.
					Всичко :	104 639.06 лв.

IIIд. Хумус 0.20м

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		ДОСТАВКА НА ХУМУС	м3	2 952.000	0.00 лв.	0.00 лв.
2		НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА ХУМУС ОТ 5КМ	м3	2 952.000	6.91 лв.	20 398.32 лв.
3	1.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия до 40 м	м3	2 952.000	1.70 лв.	5 018.40 лв.
4	1.073	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - механизорирано - дължина на валиране - 300 м, прикачен валик 4-5 т, пясък, дълбочина на пласт 20 см	м3	2 952.000	1.55 лв.	4 575.60 лв.
5	1.080	ДООФОРМЯНЕ НА ОТКОСИ - РЪЧНО	м2	14 759.000	2.86 лв.	42 210.74 лв.
IIIд. Хумус 0.20м					Общо :	72 203.06 лв.
Количество: 1.000					Общо :	72 203.06 лв.
					ДДС :	14 440.61 лв.
					Всичко :	86 643.67 лв.

IIIе. ДИГИ ОТ ГЛИНА

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		ДОСТАВКА НА ГЛИНА, ВКЛ. ТРАНСПОРТ ОТ 10КМ	м3	124.000	21.16 лв.	2 623.84 лв.
2	1.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия до 40 м	м3	124.000	1.70 лв.	210.80 лв.
3	1.071	УПЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 10 СМ	м3	124.000	8.15 лв.	1 010.60 лв.
IIIе. ДИГИ ОТ ГЛИНА					Общо :	3 845.24 лв.
Количество: 1.000					Общо :	3 845.24 лв.
					ДДС :	769.05 лв.
					Всичко :	4 614.29 лв.

IIIж. Газов кладенец - 2БР.

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.025	ИЗКОП НА ЯМИ 2-10М2 И ДЪЛБОЧИНА ДО 4М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	17.000	68.20 лв.	1 159.40 лв.
2	1.860	ЗАСИПВАНЕ НА ЯМИ	м3	17.000	22.50 лв.	382.50 лв.
3		ДОСТАВКА НА ТРЪБА HDPE Ø90, PN6 SDR26, вкл. Фланци, вкл. Направляващ перфорация по петата	м	24.000	210.00 лв.	5 040.00 лв.
4		МОНТАЖ НА ПЕРФОРИРАНА ТРЪБА HDPE Ø90	м	24.000	27.30 лв.	655.20 лв.



5		ДОСТАВКА НА ТРЪБА HDPE Ф225, PN6, SDR26 вкл. Фланич. вкл. Напарва на перфорация по детайл	м	3.300	281.30 лв.	928.29 лв.
6		МОНТАЖ НА ПЕРФОРИРАНА ТРЪБА HDPE O225	м	3.300	28.09 лв.	92.70 лв.
7		ДОСТАВКА ПЛЪТНА ТРЪБА HDPE Ф225, PN6, SDR26, вкл. Фланич.	м	4.000	210.39 лв.	841.56 лв.
8		МОНТАЖ НА ТРЪБА HDPE O225	м	4.000	28.09 лв.	112.36 лв.
9		ДОСТАВКА НА ТРЪБА HDPE Ф560, PN6, SDR26 вкл. Фланич. вкл. Напарва на перфорация по детайл	м	3.500	311.99 лв.	1 091.97 лв.
10		МОНТАЖ НА ТРЪБА HDPE O560	м	3.500	30.67 лв.	107.35 лв.
11		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОМЕМБРАНА 2мм	м2	16.000	42.10 лв.	673.60 лв.
12		ДОСТАВКА НА ТРОШЕН КАМЪК, ВКЛ. ТРАНСПОРТ	м3	17.000	55.13 лв.	937.21 лв.
13	1.071	УПЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 10 СМ	м3	17.000	8.15 лв.	138.55 лв.
14		ДОСТАВКА НА ПРОМИТА БАЛАСТРА, ВКЛ.	м3	2.000	55.13 лв.	110.26 лв.
15		УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с ръчна трамбовка, земни лопати, дебелина на пласта 10 см	м3	2.000	7.80 лв.	15.60 лв.
16		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНОБЕТОНОВ ПРЪСТЕН Ф250 мм	бр.	1.000	1 269.40 лв.	1 269.40 лв.
17		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф3/4 " ЗА ПРОБИ	бр.	1.000	74.60 лв.	74.60 лв.
18		Кръгъл капак D=1m от рифелова ламарина (дебелина 3.0mm) с двустранно затваряне с данти	бр.	1.000	321.21 лв.	321.21 лв.

Илк. Газов кладенец - 2БР
Количество: 2.000
Общо: 13 951.75 лв.
Общо: 27 903.49 лв.
ДДС: 5 580.70 лв.
Всичко: 33 484.19 лв.

СМЕТКА № III ИЗОПАЦИОННИ СЛОЕВЕ
Количество: 1.000
Общо: 925 989.39 лв.
Общо: 925 989.39 лв.
ДДС: 185 197.88 лв.
Всичко: 1 111 187.27 лв.

СМЕТКА № IV ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАВКИ

ЗЕМНИ ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАВКИ

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		ИЗКОП ЗА НАПОИТЕЛНИ, ОТВОДНИТЕЛНИ И СИЛОВИ КАНАЛИ, КОРЕКЦИИ НА РЕКИ И ДЕРЕТА, ИЗВЪРШВАНИ РЪЧНО С ШИРИНА НА	м3	83.000	56.83 лв.	4 716.89 лв.
2		ДОСТАВКА НА ГЛИНА, ВКЛ. ТРАНСПОРТ ОТ 10КМ ОКОЛО КАНАВКИ	м3	47.000	18.10 лв.	850.70 лв.
3	1.080	РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ГЛИНА ОКОЛО КАНАВКИ	м2	47.000	2.86 лв.	134.42 лв.

ЗЕМНИ ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАВКИ
Количество: 1.000
Общо: 5 702.01 лв.
Общо: 5 702.01 лв.
ДДС: 1 140.40 лв.
Всичко: 6 842.41 лв.

КАНАВКИ ТИП ИТАЛИАНСКИ УЛЕЙ

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		ИЗКОП ЗА НАПОИТЕЛНИ, ОТВОДНИТЕЛНИ И СИЛОВИ КАНАЛИ, КОРЕКЦИИ НА РЕКИ И ДЕРЕТА, ИЗВЪРШВАНИ РЪЧНО С ШИРИНА НА	м3	19.000	56.83 лв.	1 079.77 лв.
2		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАВКИ ОТ ГОТОВИ БЕТОНИ ТЕЛА ИТАЛИАНСКИ УЛЕЙ	м	188.000	48.39 лв.	9 097.32 лв.
3		ДОСТАВКА НА ГЛИНА, ВКЛ. ТРАНСПОРТ ОТ 10КМ ОКОЛО КАНАВКИ	м3	34.000	18.10 лв.	615.40 лв.
4	1.080	РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ГЛИНА ОКОЛО КАНАВКИ	м2	170.000	2.86 лв.	486.20 лв.

КАНАВКИ ТИП ИТАЛИАНСКИ УЛЕЙ
Количество: 1.000
Общо: 11 278.69 лв.
Общо: 11 278.69 лв.
ДДС: 2 255.74 лв.
Всичко: 13 534.43 лв.

СМЕТКА № IV ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАВКИ
Количество: 1.000
Общо: 16 980.70 лв.
Общо: 16 980.70 лв.
ДДС: 3 396.14 лв.
Всичко: 20 376.84 лв.

СМЕТКА № V МОНИТОРИНГОВА СИСТЕМА

Va. НАБЛЮДАТЕЛНИ ПИЕЗОМЕТРИ - 3бр.

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	8104115440	СОНДАЖЕН ПРОБИВ СЪС СОНДА БМК 4 НА ОТКРИТО - МНОГО ТЪРЛО СКАПНИ ПОЧВИ	м	19.700	439.90 лв.	8 666.03 лв.
2	17080309052	НАБИВАНЕ НА ОБСАДНА ТРЪБА В ПОЧВА III И IV КАТЕГОРИЯ	м.	19.300	3.67 лв.	70.83 лв.
3		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБСАДНА ТРЪБА Ф133	м	19.300	220.00 лв.	4 246.00 лв.
4		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНЕ ТРЪБА Ф426	м	0.500	560.99 лв.	280.50 лв.
5		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАБЛЮДАТЕЛНА ТРЪБА Ф	м	19.600	152.40 лв.	2 987.04 лв.
6		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАПАК С КАТИНАР НА ОБСАДНА ТРЪБА	бр.	1.000	235.55 лв.	235.55 лв.
7		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШЕН КАПАК НА НАБЛЮДАТЕЛНА ТРЪБА	бр.	1.000	44.80 лв.	44.80 лв.
8		ДОСТАВКА НА ФИЛЦ 5-20	м3	2.000	16.30 лв.	32.60 лв.
9		ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО НАБЛЮДАТЕЛНИ ПИЕЗОМЕТРИ	бр.	1.000	733.81 лв.	733.81 лв.

Va. НАБЛЮДАТЕЛНИ ПИЕЗОМЕТРИ - 3бр.
Количество: 3.000
Общо: 17 297.16 лв.
Общо: 51 891.47 лв.
ДДС: 10 378.29 лв.
Всичко: 62 269.76 лв.

Vb. ОСНОВНИ НИВЕЛАЧНИ РЕПЕРИ - 2бр.

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	8228100101	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ НА РЕПЕРИ	бр.	1.000	37.30 лв.	37.30 лв.
2		ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КНР	бр.	1.000	112.99 лв.	112.99 лв.

Vb. ОСНОВНИ НИВЕЛАЧНИ РЕПЕРИ - 2бр.
Количество: 2.000
Общо: 150.29 лв.
Общо: 300.58 лв.
ДДС: 60.12 лв.
Всичко: 360.70 лв.


СМЕТКА № V МОНИТОРИНГОВА СИСТЕМА
Количество: 1.000
Общо: 52 192.05 лв.
Общо: 52 192.05 лв.
ДДС: 10 438.41 лв.
Всичко: 62 630.46 лв.

СМЕТКА № VI Биологична рекултивация

Va. Материали

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		ОБОРСКИ ТОР - 1Т/ДКА	кг	14.760	124.40 лв.	1 836.14 лв.
2		Тревна смеска - 25кг/дка	кг	366.980	10.30 лв.	3 800.49 лв.
3		Вода за стартово поливане - 1 год. - 26м3/дка	м3	383.730	4.68 лв.	1 872.60 лв.

Va. Материали
Общо: 7 509.24 лв.



Количество: 1.000 Общо : 7 509.24 лв.
 ДДС : 1 501.85 лв.
 Всичко : 9 011.09 лв.

VIб. Биологична рекултивация през I година

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		РАЗМЕСВАНЕ РЪЧНО НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ОБОРСКИ	мз	4 427.700	0.99 лв.	4 383.42 лв.
2	26.517	Поливане на тревни площи - трикратно 14.564дка х 3	ДКА	44.277	56.66 лв.	2 508.73 лв.
3		ЗАТРЕВЯВАНЕ И ТОРЕНЕ С ОБОРСКА ТОР -25кг/ДКА	ДКА	14.759	885.99 лв.	13 076.33 лв.
4	0901020186	ВАЛИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН	дек.	14.759	13.70 лв.	202.20 лв.
5	0901010172	Косене с ръчна коса - трикратно 14.564дка х3	дек.	44.277	68.12 лв.	3 016.15 лв.

VIб. Биологична рекултивация през I година Общо : 23 186.83 лв.
 Количество: 1.000 Общо : 23 186.83 лв.
 ДДС : 4 637.37 лв.
 Всичко : 27 824.20 лв.

VIв. Биологична рекултивация през II година

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	0901020195	Поливане на тревни площи - двукратно 14.564дка х 2	ДКА	29.518	56.66 лв.	1 672.49 лв.
2	0901010172	Косене с ръчна коса - двукратно 14.564дка х2	дек.	29.518	68.12 лв.	2 010.77 лв.

VIв. Биологична рекултивация през II година Общо : 3 683.26 лв.
 Количество: 1.000 Общо : 3 683.26 лв.
 ДДС : 736.65 лв.
 Всичко : 4 419.91 лв.

VIг. Биологична рекултивация през III година

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	0901020195	Поливане на тревни площи - еднократно 14.564дка х 1	ДКА	14.564	56.66 лв.	825.20 лв.
2	0901010172	Косене с ръчна коса - еднократно 14.564дка х1	дек.	14.564	68.12 лв.	992.10 лв.

VIг. Биологична рекултивация през III година Общо : 1 817.30 лв.
 Количество: 1.000 Общо : 1 817.30 лв.
 ДДС : 363.46 лв.
 Всичко : 2 180.76 лв.

СМЕТКА № VI Биологична рекултивация Общо : 36 196.62 лв.
 Количество: 1.000 Общо : 36 196.62 лв.
 ДДС : 7 239.32 лв.
 Всичко : 43 435.95 лв.

ОБЕКТ: РЕКУЛТИВАЦИ НА ДЕПО ЗА ТБО ОБЩИНА БРАЦИГОВО Общо : 1 248 548.36 лв.
 Количество: 1.000 Общо : 1 248 548.36 лв.
 ДДС : 249 709.67 лв.
 Всичко : 1 498 258.03 лв.