

ДО ОБЩИНА БРАЦИГОВО, ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. АТАНАС КАБОВ № 6А, П.К.4579

– деловодството

Тел: 03552/21-01

Община Брацигово
Вх. №: 30-2149-1/09.01.2020
Код за достъп: 55279566
За деловодна справка - www.bratsigovo.bg



11 : 05

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за извършване на строително-монтажни работи за обект **„РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО В УПИ I “ ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ „ МЕСТНОСТТА "КЛИСУРАТА" ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БРАЦИГОВО, ОБЩ. БРАЦИГОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК“;**

ОТ: КАЛИНОВ ГРУП ЕООД, :Гр.София, ж.к. Младост №1А, бл.553А, вх.1, ет. 5,
ап. 13, адрес за кореспонденция Гр.София, ж.к. Младост №1А, бл.553А, вх.1, ет. 5, ап. 13,
e-mail: joro@polid-bg.com

**ДО
ОБЩИНА БРАЦИГОВО**

ОФЕРТА

във връзка с провеждането на пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за извършване на строително-монтажни работи за обект проект **„РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТЪВРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО В УПИ I “ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ „ МЕСТНОСТТА "КЛИСУРАТА" ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БРАЦИГОВО, ОБЩ. БРАЦИГОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК“;**

Настоящата оферта е подадена от „КАЛИНОВ ГРУП“ ЕООД и подписана от ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАЛИНОВ, в качеството му/й на управител, със седалище и адрес на регистрация: Гр.София, ж.к. Младост №1А, бл.553А, вх.1, ет. 5, ап. 13
Адрес за кореспонденция Гр.София, ж.к. Младост №1А, бл.553А, вх.1, ет. 5, ап. 13,
e-mail: joro@polid-bg.com

УВАЖЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В отговор на публикувана покана за провеждане на пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за извършване на строително-монтажни работи за проект **„Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Брацигово в УПИ I “Депо за неопасни отпадъци „ местността "Клисурата" землището на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик“**, в качеството си на управител (длъжност) на „КАЛИНОВ ГРУП“ ЕООД (участник) декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения цялостното съдържание на поканата за представяне на оферта.

Нашата оферта е:

I. Съгласно приложената количествено-стойностна сметка към настоящата оферта предлагаме цена от **1 282 915,08 лева**(един милион двеста осемдесет и две хиляди деветстотин и петнадесет лева и 08 ст.) без включен ДСС или **1 539 498,10 лева** (един милион петстотин тридесет и девет хиляди четиристотин деведесет и осем лева и 10 ст) с включен ДДС.

При така предложените от нас условия в нашата предлагане цена сме включили всички разходи свързани с качествено изпълнение на строително-монтажните работи в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде **90(деведесет) календарни дни**, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане

обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.

II. Декларираме, че:

- Представяването от мен дружество е вписано в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи IV-та група, II-ра категория.

- Представяването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с **ЕИК: 204888073**

Неразделна част от настоящата оферта е количествено-стойностна сметка.

Дата:08.01.2020г.,

Подпис и печат:.....

/Георги Калинов - управител./

(име, фамилия и длъжност)



КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВО ОБЩИНА БРАЦИГОВО
СМЕТКА № I ДВИЖЕНИЕ НА ЗЕМНИ МАСИ (ПРИБУТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ)

Iа. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
			4	5	6	7
1	1.003	ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНА ОТ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ В ОБХВАТА НА ОБЕКТА, ЗОНА 2/	100м2	44,000	90,37 лв.	3 976,28 лв.
2	1.006	ЗАПЪЛВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАНАВИ СЪС ЗЕМНИ МАСИ - ЗАММСТВЕН ИЗКОП	м3	168,000	14,10 лв.	2 368,80 лв.
Iа. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ						Общо : 6 345,08 лв.
Количество: 1,000						Общо : 6 345,08 лв.
						ДДС : 1 269,02 лв.
						Всичко : 7 614,10 лв.

Iб. РАЗРУШАВАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
			4	5	6	7
1	4.941	ДЕМОНТАЖ И РАЗРУШАВАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ И БЕТОНОВИ ОТДЪЦИ /НАЛИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ЗОНАТА НА ДЕПОСИРАНЕ/	м3	86,000	711,36 лв.	61 176,96 лв.
Iб. РАЗРУШАВАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ						Общо : 61 176,96 лв.
Количество: 1,000						Общо : 61 176,96 лв.
						ДДС : 12 235,39 лв.
						Всичко : 73 412,35 лв.

Iв. ДВИЖЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

ДВИЖЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО 40М - ОФОРМЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ПРЕТОКСИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОТПАДЪЦИ В ЗОНА 1

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
			4	5	6	7
1	1.346	ИЗКОПИ ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 50 М НА ОТПАДЪЦИ	м3	11 801,000	2,10 лв.	24 362,10 лв.
2		УПЪЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО НА ОСВОБОДЕНАТА ПЛОЩ	м2	384,000	2,99 лв.	1 148,16 лв.
ДО 40М - ОФОРМЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ПРЕТОКСИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОТПАДЪЦИ В ЗОНА 1						Общо : 25 510,26 лв.
Количество: 1,000						Общо : 25 510,26 лв.
						ДДС : 5 102,05 лв.
						Всичко : 30 612,31 лв.

ДВИЖЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ НАД 100М - ЗОНА 2

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
			4	5	6	7
1	1.355	ИЗКОПАВАНЕ С БУЛДОЗЕР - РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ОТПАДЪЦИ - ПОРЪЧКА УПОСТАВКА 41	м3	3 870,000	3,06 лв.	11 842,20 лв.
2		НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТРАНСПОРТИ И ТРАНСПОРТ НА 500М	м3	3 870,000	3,73 лв.	14 435,10 лв.
3	1.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ОТПАДЪЦИ	м3	3 870,000	1,79 лв.	6 927,30 лв.
4		УПЪЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО НА ОСВОБОДЕНАТА ПЛОЩ	м2	12 830,000	2,99 лв.	38 361,70 лв.
ДВИЖЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ НАД 100М - ЗОНА 2						Общо : 71 566,30 лв.
Количество: 1,000						Общо : 71 566,30 лв.
						ДДС : 14 313,26 лв.
						Всичко : 85 879,56 лв.

Iв. ДВИЖЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

Количество: 1,000

Общо : 97 076,56 лв.
Общо : 97 076,56 лв.
ДДС : 19 415,31 лв.
Всичко : 116 491,87 лв.

СМЕТКА № I ДВИЖЕНИЕ НА ЗЕМНИ МАСИ (ПРИБУТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ)

Количество: 1,000

Общо : 164 598,60 лв.
Общо : 164 598,60 лв.
ДДС : 32 919,72 лв.
Всичко : 197 518,32 лв.

II. ОФОРМЯНЕ НА ТЯЛОТО НА ДЕПОТО

1



ОФОРМЯНЕ НА ТЯЛОТО НА ДЕПОТО - ЧРЕЗ БУЛДОЗЕР КУПЧИНИТЕ ОТ ОТПАДЪЦИ ОТ СЪСЪДНИТЕ ЗОНИ СЕ ОФОРМЯТ С ПРОЕКТИВНИТЕ КОТИ И НАКЛОНИ

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.355	ПРИБУТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ БУЛДОЗЕР ОТ ПЕРИФЕРИЯТА ЗА ОФОРМЯНЕ НА ТЯЛОТО НА ДЕПОТО - РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални	м3	2 560,000	3,06 лв.	7 833,60 лв.
2		УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ТЯЛОТО НА ДЕПОТО МЕХАНИЗИРАНО - ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ НА ПЪРВИЯ СЛОЙ НА ВАЛИКА	м3	2 560,000	1,78 лв.	4 556,80 лв.
Общо:						12 390,40 лв.
Общо:						12 390,40 лв.
ДДС:						2 478,08 лв.
Всичко:						14 868,48 лв.

ЗОНА ОКОЛО ТЯЛОТО НА ДЕПОТО - ИВИЦА ОТ 6,5М ДО 22М. Тази зона е разположена около проектното тяло на сметицето до границите на имота, в която се разполагат охранителните диги и канавките

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.355	Почистване на зоната, чрез преместване на отпадъците от тази ивица към тялото на сметицето - РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ОТПАДЪЦИ - нормални условия от 41	м3	881,400	3,06 лв.	2 697,08 лв.
Общо:						2 697,08 лв.
Общо:						2 697,08 лв.
ДДС:						539,42 лв.
Всичко:						3 236,50 лв.

1.6. РЪЧНО ДООФОРМЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.080	ПОДРАВНЯВАНЕ, ИЗГЛАЖДАНЕ И РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ОТКОСИ	м2	14 945,000	2,99 лв.	44 685,55 лв.
Общо:						44 685,55 лв.
Общо:						44 685,55 лв.
ДДС:						8 937,11 лв.
Всичко:						53 622,66 лв.

II. ОФОРМЯНЕ НА ТЯЛОТО НА ДЕПОТО

Количество:						1,000
Общо:						59 773,03 лв.
Общо:						59 773,03 лв.
ДДС:						11 954,61 лв.
Всичко:						71 727,64 лв.


СМЕТКА № III ИЗОЛАЦИОННИ СЛОЕВЕ

IIIa. Газов дренаж от промита баластра 4-32мм (ребра 50/50см), ВКЛ. ТРЪБИ

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	1.031	ИЗКОП НЕУКРЕПЕН С ШИР. ДО 0,6 м И ДЪЛЪ. ДО 2М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОСЪВИ	м3	60,000	59,85 лв.	3 579,00 лв.
2		ДОСТАВКА НА ПРОМИТА БАЛАСТРА, ВКЛ.	м3	60,000	56,40 лв.	3 384,00 лв.
3	1.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА БАЛАСТРА	м3	60,000	1,79 лв.	107,40 лв.
4	1.066	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	60,000	19,80 лв.	1 188,00 лв.
5	1.071	УПЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 10 СМ	м3	60,000	8,99 лв.	539,40 лв.
Общо:						8 797,80 лв.
Общо:						8 797,80 лв.
ДДС:						1 759,56 лв.
Всичко:						10 557,36 лв.

IIIб. Изолационен слой от глинести почви с гл. частици <20% - 0.50м

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		ДОСТАВКА НА ГЛИНИСТИ ПОЧВИ С ГЛИНЕСТИ ЧАСТИЦИ ПОД 20% ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ ОТ БИМ	м3	7 380,000	10,10 лв.	74 538,00 лв.
2	1.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия до 40 м	м3	7 380,000	1,79 лв.	13 210,20 лв.
3	1.073	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - механизизирано - държана на валиране - 300 м, прикачен валик 4-5 Т, прясък, работно време 20 см	м3	7 380,000	1,68 лв.	12 398,40 лв.



4	1.080	ДООФОРМЯНЕ НА ОТКОСИ - РЪЧНО	м2	14 759.000	2,99 лв.	44 129,41 лв.
Общо : 144 276,01 лв.						
III.Б. Изолационен слой от глинести почви с гл. частии <20% - 0.50м						
Количество: 1,000						
Общо : 144 276,01 лв.						
ДДС : 28 855,20 лв.						
Всичко : 173 131,21 лв.						

IIIв. Изолационен слой от бентонитова мембрана (GSL)
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕНТОНИТОВА МЕМБРАНА

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	ДОСТАВКА И ПОСТАВАНЕ НА ИЗОЛИРАЩ СЛОЙ ОТ БЕНТОНИТОВА МЕМБРАНА (GCL)	м2	17 300.000	33,16 лв.	573 668,00 лв.
Общо : 573 668,00 лв.						
ДДС : 114 733,60 лв.						
Всичко : 688 401,60 лв.						

ЗАКОТВЯНЕ НА БЕНТОНИТОВА МЕМБРАНА

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	ИЗКОП НЕУКРЕПЕН С ШИР. ДО 0.6 м И ДЪЛБ. ДО 2М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	284.000	59,65 лв.	16 940,60 лв.
2	1.066	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ, БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	284.000	19,80 лв.	5 623,20 лв.
3	1.071	УПЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ПЪСТАВОВЕ ПО 10.СМ	м3	284.000	8,99 лв.	2 553,16 лв.
ЗАКОТВЯНЕ НА БЕНТОНИТОВА МЕМБРАНА						
Количество: 1,000						
Общо : 25 116,96 лв.						
ДДС : 5 023,39 лв.						
Всичко : 30 140,35 лв.						

IIIв. Изолационен слой от бентонитова мембрана (GSL)

Количество: 1,000						
Общо : 598 784,96 лв.						
ДДС : 119 796,99 лв.						
Всичко : 718 541,95 лв.						

IIIг. Почвен слой 0.30м

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	ДОСТАВКА НА ЗЕМНИ МАСИ	м3	4 428.000	0,00 лв.	0,00 лв.
2		НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ ОТ	м3	4 428.000	7,10 лв.	31 438,80 лв.
3	1.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОВЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ	м3	4 428.000	1,79 лв.	7 926,12 лв.
4	1.073	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - използва условия по 40.1м на валряване - 300 м, прикачен валик 4-5 Т, пясък	м3	4 428.000	1,68 лв.	7 439,04 лв.
5	1.080	ДООФОРМЯНЕ НА ОТКОСИ - РЪЧНО	м2	14 759.000	2,99 лв.	44 129,41 лв.
IIIг. Почвен слой 0.30м						
Количество: 1,000						
Общо : 90 933,37 лв.						
ДДС : 18 186,67 лв.						
Всичко : 109 120,04 лв.						

IIIд. Хумус 0.20м

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
1	2	ДОСТАВКА НА ХУМУС	м3	2 952.000	0,00 лв.	0,00 лв.
2		НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА ХУМУС ОТ БКМ	м3	2 952.000	7,10 лв.	20 959,20 лв.
3	1.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОВЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ	м3	2 952.000	1,79 лв.	5 284,08 лв.
4	1.073	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - използва условия по 40.1м на валряване - 300 м, прикачен валик 4-5 Т, пясък	м3	2 952.000	1,68 лв.	4 959,36 лв.
5	1.080	ДООФОРМЯНЕ НА ОТКОСИ - РЪЧНО	м2	14 759.000	2,99 лв.	44 129,41 лв.
IIIд. Хумус 0.20м						
Количество: 1,000						
Общо : 75 332,05 лв.						
ДДС : 15 066,41 лв.						
Всичко : 90 398,46 лв.						

Ил. ДИГИ ОТ ГЛИНА

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
			4	5	6	7
1	2	ДОСТАВКА НА ГЛИНА, ВКЛ. ТРАНСПОРТ ОТ 10КМ	м3	124,000	22.38 лв.	2 775.12 лв.
2	1.353	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ - нормални условия до 40 м	м3	124,000	1.79 лв.	221.96 лв.
3	1.071	УПЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 10 С.М.	м3	124,000	8.99 лв.	1 114.76 лв.

Ил. ДИГИ ОТ ГЛИНА
 Количество: 1,000
 Общо: 4 111.84 лв.
 ДДС: 822.37 лв.
 Всичко: 4 934.21 лв.

Илж. Газов кладенец - 2БР.

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
			4	5	6	7
1	1.025	ИЗКОП НА ЯМИ 2-10М2 И ДЪЛБОЧИНА ДО 4М РЪЧНО В ЗЕМНИ ДОЛЧИ	м3	17,000	69.09 лв.	1 174.53 лв.
2	1.860	ЗАСИПВАНЕ НА ЯМИ	м3	17,000	23.80 лв.	404.60 лв.
3		ДОСТАВКА НА ТРЪБА НДРЕ Ф80, РН6 SDR26, вкл. флаши, вкл. Нараване на деформацията по детайл	М	24,000	213.45 лв.	5 122.80 лв.
4		МОНТАЖ НА ПЕРФОРИРАНА ТРЪБА НДРЕ Ф80	М	24,000	28.70 лв.	688.80 лв.
5		ДОСТАВКА НА ТРЪБА НДРЕ Ф225, РН6, SDR26 вкл. флаши, вкл. Нараване на деформацията по детайл	М	3,300	288.60 лв.	952.38 лв.
6		МОНТАЖ НА ПЕРФОРИРАНА ТРЪБА НДРЕ Ф225	М	3,300	29.50 лв.	97.35 лв.
7		ДОСТАВКА ПЛЪТНА ТРЪБА НДРЕ Ф225, РН6, SDR26, вкл. флаши	М	4,000	213.45 лв.	853.80 лв.
8		МОНТАЖ НА ТРЪБА НДРЕ Ф225	М	4,000	29.50 лв.	118.00 лв.
9		ДОСТАВКА НА ТРЪБА НДРЕ Ф560, РН6, SDR26 вкл. флаши, вкл. Нараване на деформацията по детайл	М	3,500	319.90 лв.	1 119.65 лв.
10		МОНТАЖ НА ТРЪБА НДРЕ Ф560	М	3,500	31.30 лв.	109.55 лв.
11		ДОСТАВКА И ПОДАГАНЕ НА ГЕОМЕМБРАНА 2мм	М2	16,000	42.86 лв.	685.76 лв.
12		ДОСТАВКА НА ТРОШЕН КАМЪК, ВКЛ. ТРАНСПОРТ	м3	17,000	56.40 лв.	958.80 лв.
13	1.071	УПЛЪТНЯВАНЕ РЪЧНО С ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 10 С.М.	м3	17,000	8.99 лв.	152.83 лв.
14		ДОСТАВКА НА ПРОМИТА БАЛАСТРА, ВКЛ.	м3	2,000	56.40 лв.	112.80 лв.
15		УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с ръчна трамбовка, земни плочи, дебелина на пластъ 10 см.	м3	2,000	8.10 лв.	16.20 лв.
16		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНОБЕТОНОВ ПРЪСТЕН Ф1250 мм	бр.	1,000	1 299.80 лв.	1 299.80 лв.
17		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф34 " ЗА ПРОБИ	бр.	1,000	75.10 лв.	75.10 лв.
18		Кръгъл каляк D=1m от рифелова ламарина (дебелина 3.0mm) с декартрация, затваряне с плочи	бр.	1,000	322.60 лв.	322.60 лв.

Илж. Газов кладенец - 2БР
 Количество: 2,000
 Общо: 14 265.35 лв.
 Общо: 28 530.70 лв.
 ДДС: 5 706.14 лв.
 Всичко: 34 236.84 лв.

СМЕТКА № III ИЗОЛАЦИОННИ СТОЕВЕ

Количество: 1,000
 Общо: 950 766.73 лв.
 Общо: 950 766.73 лв.
 ДДС: 190 153.35 лв.
 Всичко: 1 140 920.08 лв.

СМЕТКА № IV ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАВКИ
 ЗЕМНИ ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАВКИ

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
			4	5	6	7
1	2	ИЗКОП ЗА НАПОИТЕЛНИ, ОТВОДНИТЕЛНИ И СИЛОВИ КАНАПИ, КОРЕКЦИИ НА РЕКИ И ДЕРЕТА, ИЗВЪРШВАНИ РЪЧНО С ШИРИНА НА	м3	83,000	57.21 лв.	4 748.43 лв.
2		ДОСТАВКА НА ГЛИНА, ВКЛ. ТРАНСПОРТ ОТ 10КМ	м3	47,000	18.30 лв.	860.10 лв.
3	1.080	РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ГЛИНА ОКОЛО КАНАВКИ	м2	47,000	2.99 лв.	140.53 лв.

ЗЕМНИ ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАВКИ
 Количество: 1,000
 Общо: 5 749.06 лв.
 Общо: 5 749.06 лв.
 ДДС: 1 149.81 лв.
 Всичко: 6 898.87 лв.

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
		3	4	5	6	7
1	2	ИЗКОП ЗА НАПОИТЕЛНИ, ОТВОДНИТЕЛНИ И СИПОВИ КАНАЛИ, КОРЕКЦИИ НА РЕКИ И ДЕРЕТА, ИЗВЪРШВАНИ РЪЧНО С ШИРИНА НА ДЪСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАВИ ОТ ГОТОВИ БЕЛОЩА ТЕЛА И ДЪЛБАДСКА УЛЕЙ	м3	19,000	57,21 лв.	1 086,99 лв.
2		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАВИ ОТ ГОТОВИ БЕЛОЩА ТЕЛА И ДЪЛБАДСКА УЛЕЙ	м	188,000	49,90 лв.	9 381,20 лв.
3		ДОСТАВКА НА ПЛИНА, ВКЛ. ТРАНСПОРТ ОТ 10КМ ОКОЛО КАНАВИ	м3	34,000	18,30 лв.	622,20 лв.
4	1.080	РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА ПЛИНА ОКОЛО КАНАВИ КАНАВИ ТИП ИТАЛИАНСКИ УЛЕЙ	м2	170,000	2,99 лв.	508,30 лв.
				Количество:	Общо :	11 598,69 лв.
					Общо :	11 598,69 лв.
					ДДС :	2 319,74 лв.
					Всичко :	13 918,43 лв.

СМЕТКА № IV ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАВИ
 Количество: 1,000
 Общо : 17 347,75 лв.
 Общо : 17 347,75 лв.
 ДДС : 3 469,55 лв.
 Всичко : 20 817,30 лв.

СМЕТКА №V МОНИТОРИНГОВА СИСТЕМА
Ва. НАБЛЮДАТЕЛНИ ПИЕЗОМЕТРИ - 3бр.

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
		3	4	5	6	7
1	2	СОНДАЖЕН ПРОБИВ СЪС СОНДА ВМК 4 НА ОТКРИТО - МНОГОТЪРЪЛНО СКАЛИЩНО ПОСВИ НАБИВАНЕ НА ОБСАДНА ТРЪБА В ПОЧВА III И IV КАТЕГОРИЯ	м	19,700	441,20 лв.	8 691,64 лв.
2	170803090527	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБСАДНА ТРЪБА Ф133	м	19,300	3,99 лв.	77,01 лв.
3		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБСАДНА ТРЪБА Ф126	м	19,300	225,50 лв.	4 352,15 лв.
4		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНЕ ТРЪБА Ф126	м	0,500	564,18 лв.	282,09 лв.
5		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАБЛЮДАТЕЛНА ТРЪБА Ф	м	19,600	155,30 лв.	3 043,88 лв.
6		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАПАК С КАТИНАР НА ОБСАДНА ТРЪБА	бр.	1,000	237,70 лв.	237,70 лв.
7		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШЕН КАПАК НА НАБЛЮДАТЕЛНА ТРЪБА	бр.	1,000	45,10 лв.	45,10 лв.
8		ДОСТАВКА НА ФИЛЦ 15-20	м3	2,000	17,10 лв.	34,20 лв.
9		ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО НАБЛЮДАТЕЛНИ ПИЕЗОМЕТРИ	бр.	1,000	738,80 лв.	738,80 лв.
				Количество:	Общо :	17 502,57 лв.
					Общо :	52 507,70 лв.
					ДДС :	10 501,54 лв.
					Всичко :	63 009,24 лв.

СМЕТКА №V МОНИТОРИНГОВА СИСТЕМА
 Количество: 3,000
 Общо : 17 502,57 лв.
 Общо : 52 507,70 лв.
 ДДС : 10 501,54 лв.
 Всичко : 63 009,24 лв.

№6. ОСНОВНИ НИВЕЛАЧНИ РЕПЕРИ - 2бр.

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
		3	4	5	6	7
1	2	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ НА РЕПЕРИ	бр.	1,000	38,10 лв.	38,10 лв.
2		ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КНР	бр.	1,000	116,40 лв.	116,40 лв.
				Количество:	Общо :	154,50 лв.
					Общо :	309,00 лв.
					ДДС :	61,80 лв.
					Всичко :	370,80 лв.

СМЕТКА №VI Биологична рекултивация
 Количество: 1,000
 Общо : 52 816,70 лв.
 Общо : 52 816,70 лв.
 ДДС : 10 563,34 лв.
 Всичко : 63 380,04 лв.

СМЕТКА № VI Биологична рекултивация
Ва. Материали

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Мярка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
		3	4	5	6	7
1	2	ОБОРСКИ ТОР - 1ТДКА	кг	14,760	126,90 лв.	1 873,04 лв.
2		Тревна смеска - 25кг/дка	кг	368,980	11,70 лв.	4 317,07 лв.
3		Вода за стартово поливане - 1 год. - 26м3/дка	м3	383,730	5,10 лв.	1 957,02 лв.
				Количество:	Общо :	8 147,13 лв.
					Общо :	8 147,13 лв.

Ва. Материали
 Количество: 1,000
 Общо : 8 147,13 лв.

ДДС : 1 629,43 лв.
Всичко : 9 776,56 лв.

VIб. Биологична рекултивация през I година

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
			4	5	6	7
1	2	3				
1		РАЗМЕСВАНЕ РЪЧНО НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ОБОРСКИ мз		4 421,700	1,10 лв.	4 870,47 лв.
2	26.517	Поливане на тревни площи - трикратно 14.564дка х 3 ДКА		44,277	57,40 лв.	2 541,50 лв.
3		ЗАТРЕВЯВАНЕ И ТОРЕНЕ С ОБОРСКА ТОР -25кг/ДКА		14,759	890,00 лв.	13 135,51 лв.
4	0901020186	ВАЛИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН дек.		14,759	14,30 лв.	211,05 лв.
5	0901010172	Косене с ръчна коса - трикратно 14.564дка х3 дек.		44,277	69,90 лв.	3 094,96 лв.

VIб. Биологична рекултивация през I година
Общо : 23 853,50 лв.
Общо : 23 853,50 лв.
ДДС : 4 770,70 лв.
Всичко : 28 624,19 лв.

VIв. Биологична рекултивация през II година

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
			4	5	6	7
1	2	3				
1	0901020195	Поливане на тревни площи - двукратно 14.564дка х 2 ДКА		29,518	57,40 лв.	1 694,33 лв.
2	0901010172	Косене с ръчна коса - двукратно 14.564дка х2 дек.		29,518	69,90 лв.	2 063,31 лв.

VIв. Биологична рекултивация през II година
Общо : 3 757,64 лв.
Общо : 3 757,64 лв.
ДДС : 751,53 лв.
Всичко : 4 509,17 лв.

VIг. Биологична рекултивация през III година

№/код	Шифър	Наименование на С М Р	Марка	Количество	Ед цена с печалба	Стойност
			4	5	6	7
1	2	3				
1	0901020195	Поливане на тревни площи - еднократно 14.564дка х 1 ДКА		14,564	57,40 лв.	835,97 лв.
2	0901010172	Косене с ръчна коса - еднократно 14.564дка х1 дек.		14,564	69,90 лв.	1 018,02 лв.

VIг. Биологична рекултивация през III година
Общо : 1 854,00 лв.
Общо : 1 854,00 лв.
ДДС : 370,80 лв.
Всичко : 2 224,80 лв.

СМЕТКА № VI Биологична рекултивация
Количество: 1,000

Общо : 37 612,27 лв.
Общо : 37 612,27 лв.
ДДС : 7 522,45 лв.
Всичко : 45 134,72 лв.

ОБЕКТ: РЕКУЛТИВАЦИ НА ДЕПО ЗА ТБО ОБЩИНА БРАЦИТОВО
Количество: 1,000

Общо : 1 282 915,08 лв.
Общо : 1 282 915,08 лв.
ДДС : 256 583,02 лв.
Всичко : 1 539 498,10 лв.