

Община Брацигово

Вх. №: 30-1985-1/06.02.2019

Код за достъп: 64479463

За деловодна справка - www.bratsigovo.bg



ДО ОБЩИНА БРАЦИГОВО

12:13 h

**ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА
Строително монтажни работи за проект с наименование:
„Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община
Брацигово, област Пазарджик“**

От „РЕТОНА“ ЕООД

Община Брацигово
Вх. №: 30-1985-1/06.02.2019
Код за достъп: 64479463
За деловодна справка - www.bratsigovo.bg



12:13 h

ДО ОБЩИНА БРАЦИГОВО

**ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА
Строително монтажни работи за проект с наименование:
„Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община
Брацигово, област Пазарджик”**

От „РЕТОНА“ ЕООД

**ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА БРАЦИГОВО**

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРЕНТ¹

в пазарни консултации за Строително монтажни работи за проект с наименование:
„Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по реда на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., за следните улици:

1. Ул. „ Христо Гюлементов“
2. Ул. „ Васил Петлешков“
3. Ул. „ Слави Дишлянов“

Административни сведения:

Наименование на участника:	„РЕТОНА“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН <i>(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)</i>	203210415
Седалище и адрес на управление:	Гр. София
- пощенски код, населено място:	Гр. София, П.К 1000
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	ул. Университетски парк № 9, магазин 4
Адрес за кореспонденция:	
- пощенски код, населено място:	Гр. София, П.К 1000
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	ул. Университетски парк № 9, магазин 4
Телефон:	0876383887
Факс:	

Е-mail адрес:	retona87@gmail.com
Лице за контакт:	Мартин Кръстевски
Телефон:	0876383887

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура по провеждане на пазарни консултации, чрез събиране на индикативни оферти по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за Строително монтажни работи за проект с наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“, за следните улици:

1. Ул. „ Христо Гюлементов“
2. Ул. „ Васил Петлешков“
3. Ул. „ Слави Дишлянов“

1. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията² за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда³.

2. Декларираме, че срокът на валидността на нашата оферта е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на издаване на офертата.

**Срокът започва да тече от датата на издаването на офертата. Срокът на валидност на офертата представлява времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.*

3. Към нашата оферта представяме:

- Техническо предложение (Образец № 2);
- Ценово предложение (Образец № 3);
- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, придружен с валиден талон или еквивалентни документи.

05.02.2019 г.
(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат:
Име и фамилия Мартин Кръстевски
Длъжност: управител

¹ Документът е задължителна част от офертата и се подписва от законния представител на оферента или от надлежно упълномощено лице.

² Запознати сме с условието, че информация за условията за закрила на заетостта и условията на труд, могат да бъдат получени от следните органи:

- Националната агенция по приходите;
- Агенцията по заетостта;
- Министерството на труда и социалната политика.

³ Запознати сме с условието, че „минимална цена на труда“ е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за Строително – монтажни работи за проект с наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по реда на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., за следните улици:

1. Ул. „Христо Гюлементов“
2. Ул. „Васил Петлешков“
3. Ул. „Слави Дишлянов“

Подписаният/-ата Мартин Кръстевски данни по документ за самоличност л.к. № 648008457, изд.на 21.12.2018 г., от МВР СОфия

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

на „Ретона“ ЕООД, с ЕИК 203210415

(наименование на оферента)

След запознаване с техническата спецификация, обяснителна записка и количествена сметка за настоящото провеждане на пазарни консултации за Строително – монтажни работи за проект с наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по реда на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., за следните улици:

1. Ул. „Христо Гюлементов“
2. Ул. „Васил Петлешков“
3. Ул. „Слави Дишлянов“

представям нашето техническо предложение в съответствие с изискванията на възложителя.

1. В нашата оферта са включени всички разходи, свързани със Строително – монтажни работи, включени в проект с наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик” в описания вид и обхват съобразно Техническа спецификация, приложени към запитването за оферта.

2. Предлаганите материали, които следва да бъдат вложени за изпълнение на Строително – монтажни работи, включени в проект с наименование: „Строителство на улици от

ОБРАЗЕЦ № 2

улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" отговарят на приложените технически спецификации.

05.02.2019г

(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат:

Име и фамилия: Мартин Кръстевски

Длъжност: управител



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за Строително – монтажни работи за проект с наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по реда на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., за следните улици:

1. Ул. „ Христо Гюлементов“
2. Ул. „ Васил Петлешков“
3. Ул. „ Слави Дишлянов“

Подписаният/-ата Мартин Кръстевски

данни по документ за самоличност л.к. № 648008457, изд. на 21.12.2018 г., от МВР София

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

на “ Ретона“ ЕООД, с ЕИК 203210415

(наименование на оферента)

След запознаване с техническата спецификация за настоящото провеждане на пазарни консултации за Строително – монтажни работи за проект с наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по реда на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., представям нашето ценово:

1. Предлаганите единични цени са подробно описани в приложената количествено-стойностна сметка (КСС), представляваща неразделна част от офертата ни.

2. Предлагани цени за Строително – монтажни работи за проект с наименование: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по реда на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

1. Ул. „ Христо Гюлементов“
2. Ул. „ Васил Петлешков“
3. Ул. „ Слави Дишлянов“

2.1. **Обект:** „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.,

Наименование	Стойност в лева без ДДС	Стойност в лева с ДДС
„Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., 1. Ул. „ Христо Гюлементов“ 2. Ул. „ Васил Петлешков“ 3. Ул. „ Слави Дишлянов	338 644,86	406 373,83

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка (КСС) - 1 бр

05.02.2019 г.

(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат:

Име и фамилия: Мартин Кръстевски

Длъжност: управител



ОБЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. БРАЦИГОВО, ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ВЪЗЛОЖИ ОБЩИНА

ФАЗА: ТИП

ЧАСТ: ПЪТНА

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Наименование	Вид	м.ед.	к - во	ед.цена лв. без ДДС	стойност лв. без ДДС	стойност лв. С ДДС
2	Ул. "Сл. Динлянов" общо	дължина	м				
		улица	м2				
		тротоар					
2.2	Ул. "Сл. Динлянов" паважна настилка	дължина	м	137,30			
		улица	м2	1 274,00	70,83	90 242,50	108 291,00
		тротоар		591,00	41,90	24 762,90	29 715,48
4	Ул. "Христо Гюлеметов"	дължина	м	146,10			
		улица	м2	1 094,00	74,93	81 977,66	98 373,19
		тротоар	м2	538,00	41,90	22 542,20	27 050,64
5	Ул. "Васил Петлешков"	дължина	м	160,00			
		улица	м2	1 023,00	75,00	76 722,35	92 066,82
		тротоар	м2	627,00	41,90	26 271,30	31 525,56
Обща площ улици /кв.м./				3 391,00			
Обща площ тротоари /кв.м./				1 756,00			
Обща стойност улици лева без ДДС						248 942,51	
Обща стойност тротоари лева без ДДС						73 576,40	
Обща стойност улици + тротоари лева без ДДС						322 518,91	
Непредвидени разходи						16 125,95	
Обща стойност с вкл. непредвидени разходи лв. без ДДС						338 644,86	
ДДС						67 728,97	
Обща стойност лева С ДДС						406 373,83	



ОБЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА
В ГР. БРАЦИГОВО, ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ВЪЗЛОЖИ ОБЩИНА БРАЦИГОВО


ФАЗА: ТИП

ЧАСТ: ПЪТНА

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Ул. "Слави Димитров"

КОД	АСФАЛТОВИ РАБОТИ	ЕД. МЯРКА	К-ВО	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	Улична настилка				
01.01	ЗЕМНИ РАБОТИ				
01.01.01	Разчистване площите в рамките на обхвата на уличната настилка включващо изсичане на дървета, клонове и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	1 426,00	1,50	2139,00
01.01.02	Премахване на улични бетонни бордюри включително всички разходи, съгласно проекта.	м		3,90	0,00
01.01.03	Демонтаж на паважна настилка, включително сортиране на добитите материали.	м2	1 274,00	3,40	4331,60
01.01.04	Превоз на строителни отпадъци от бордюри и основа на бордюри на депо, посочено от Възложителя.	м3	127,40	9,00	1146,60
01.01.05	Фрезование или нагрояване на асфалтова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно проекта.	м2		9,50	0,00
01.01.06	Изкоп на неподходящ материал от уличното платно, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	127,40	12,50	1592,50
01.02	ПЪТНИ РАБОТИ				
01.02.01	Подравняване, оформяне и уплътняване основата на настилка в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	1274	2,10	2675,40
01.02.02	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора	м3	254,80	34,00	8663,20
01.02.03	Доставка и полагане на пясък за основа на настилка, включително подравняване и уплътняване	м3	127,40	28,00	3567,20
01.02.04	Направа на паважна настилка с павета от съществуваща настилка, вкл. Доставка на до 30% нови павета, включително фугиране.	м2	1274,00	44,00	56056,00
01.03	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
01.03.01	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширнина, съгласно изискванията на ТС.	м2		1,50	0,00
01.03.02	Доставка и полагане на асфалтобетон АС 20 бин. 50/70, асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, на пластове с различна дебелина и ширнина, съгласно ТС	т		150,00	0,00
01.03.03	Доставка и полагане на асфалтобетон за износващ пласт на покритието АС 12,5 изп. 50/70 А за леко и средно движение плътен с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м2		20,75	0,00
01.04	БЕТОННИ БОРДЮРИ				



01.04.01	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м		35,00	0,00
01.04.02	Доставка и изливане на място на бетон С12/15 (В15) съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, за основа на бордюри 18/35/50, вкл. всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3		162,00	0,00
01.04.03	Пренареждане на каменни бордюри, вкл. доставка на до 50 % нови, на бетонова основа, включително всички свързани с това разходи	м	262,00	35,00	9170,00
01.05	ОТВОДНЯВАНЕ				
01.05.01	Корекция нивото на съществуващи ревизионни шахти, включително кофраж и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	8,00	85,00	680,00
01.05.02	Корекция нивото на съществуващи дъждооттоци, включително кофраж и почистване на вертикална и хоризонтална тръба, както и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	4,00	47,00	188,00
01.05.03	Корекция нивото на съществуващи улични спирателни кранове, включително подмяна на охранителна гарнитура и всички свързани с това разходи.	бр.	1,00	33,00	33,00
	ОБЩО УЛИЧНА НАСТИЛКА				90242,50
	Тротоарна настилка				
01.06	ЗЕМНИ РАБОТИ				
01.06.01	Разчистване площите в рамките на обхвата на тротоара, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	591,00	1,50	886,50
01.06.03	Демонтаж на тротоарна настилка	м2	591,00	2,00	1182,00
01.06.05	Изкол на неподходящ материал от тротоарни площи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	118,20	8,50	1004,70
01.07	НАСТИЛКИ				
01.07.01	Пдравняване, оформяне и уплътняване основата на тротоара в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	591	1,90	1122,90
01.07.02	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора за тротоарна настилка	м3	118,20	34,00	4018,80
01.07.03	Доставка и полагане на тротоарна настилка, съгласно Проекта в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	591,00	28,00	16548,00
	ОБЩО ТРОТОАРНА НАСТИЛКА				24762,90



ОБЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА
В ГР. БРАЦИГОВО, ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ВЪЗЛОЖИ ОБЩИНА БРАЦИГОВО


ФАЗА: ТИП

ЧАСТ: ПЪТНА


КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Ул. "Христо Гюлеметов"

КОД	АСФАЛТОВИ РАБОТИ	ЕД. МЯРКА	К-ВО	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	Улична настилка				
01.01	ЗЕМНИ РАБОТИ				
01.01.01	Разчистване площите в рамките на обхвата на уличната настилка включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	1 094,00	1,50	1641,00
01.01.02	Премахване на улични бетонови бордюри включително всички разходи, съгласно проекта.	м	308,00	3,90	1201,20
01.01.03	Демонтаж на паважна настилка, включително сортиране на добитите материали.	м2	1 094,00	3,40	3719,60
01.01.04	Превоз на строителни отпадъци от бордюри и основа на бордюри на депо, посочено от Възложителя.	м3	104,80	9,00	943,20
01.01.05	Фрезование или нагряпване на асфалтова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно проекта.	м2	0,00	9,50	0,00
01.01.06	Изкоп на неподходящ материал от уличното платно, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	109,40	12,50	1367,50
01.02	ПЪТНИ РАБОТИ				
01.02.01	Подравняване, оформяне и уплътняване основата на настилка в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	1094	2,10	2297,40
01.02.02	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора	м3	218,80	34,00	7439,20
01.02.03	Доставка и полагане на пясък за основа на настилка, включително подравняване и уплътняване	м3	109,40	28,00	3063,20
01.02.04	Направа на паважна настилка с павета от съществуваща настилка, вкл. Доставка на до 30% нови павета, включително фугиране.	м2	1094,00	44,00	48136,00
01.03	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
01.03.01	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	0,00	1,50	0,00
01.03.02	Доставка и полагане на асфалтобетон АС 20 бип. 50/70, асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	0,00	150,00	0,00



01.03.03	Доставка и полагане на асфалтобетон за износващ пласт на покритието АС 12,5 изн. 50/70 А за леко и средно движение плътен с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м2	0,00	20,75	0,00
01.04	БЕТОННИ БОРДЮРИ				
01.04.01	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м	0,00	35,00	0,00
01.04.02	Доставка и изливане на място на бетон С12/15 (В15) съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, за основа на бордюри 18/35/50, вкл. всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	5,78	162,00	936,36
01.04.03	Пренареждане на каменни бордюри, вкл. доставка на до 50 % нови, на бетонова основа, включително всички свързани с това разходи	м	308,00	35,00	10780,00
01.05	ОТВОДНЯВАНЕ				
01.05.01	Корекция нивото на съществуващи ревизионни шахти, включително кофраж и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	4,00	85,00	340,00
01.05.02	Корекция нивото на съществуващи дъждооттоци, включително кофраж и почистване на вертикална и хоризонтална тръба, както и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	1,00	47,00	47,00
01.05.03	Корекция нивото на съществуващи улични спирателни кранове, включително подмяна на охранителна гарнитура и всички свързани с това разходи.	бр.	2,00	33,00	66,00
	ОБЩО УЛИЧНА НАСТИЛКА				81977,66
	Тротоарна настилка				
01.06	ЗЕМНИ РАБОТИ				
01.06.01	Разчистване площите в рамките на обхвата на тротоара, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	538,00	1,50	807,00
01.06.03	Демонтаж на тротоарна настилка	м2	538,00	2,00	1076,00
01.06.05	Изкоп на неподходящ материал от тротоарни площи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	107,60	8,50	914,60
01.07	НАСТИЛКИ				
01.07.01	Правляване, оформяне и уплътняване основата на тротоара в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	538	1,90	1022,20
01.07.02	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора за тротоарна настилка	м3	107,60	34,00	3658,40



01.07.03	Доставка и полагане на тротоарна настилка, съгласно Проекта в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	538,00	28,00	15064,00
ОБЩО ТРОТОАРНА НАСТИЛКА					22542,20



ОБЕКТ: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА
В ГР. БРАЦИГОВО, ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ВЪЗЛОЖИ ОБЩИНА БРАЦИГОВО


ФАЗА: ТНП

ЧАСТ: ПЪТНА

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Ул. "Васил Петлевков"

КОД	АСФАЛТОВИ РАБОТИ	ЕД. МЯРКА	К-ВО	Ед. Цена /лева без ДДС/	Стойност /лева без ДДС/
	Улична настилка				
01.01	ЗЕМНИ РАБОТИ				
01.01.01	Разчистване площите в рамките на обхвата на уличната настилка включващо изсячане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	1 023,00	1,50	1534,50
01.01.02	Премахване на улични бетонови бордюри включително всички разходи, съгласно проекта.	м	320,00	3,90	1248,00
01.01.03	Демонтаж на паважна настилка, включително сортиране на добитите материали.	м2	1 023,00	3,40	3478,20
01.01.04	Превоз на строителни отпадъци от бордюри и основа на бордюри на депо, посочено от Възложителя.	м3	89,30	9,00	803,70
01.01.05	Фрезование или нагрпяване на асфалтова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно проекта.	м2	0,00	9,50	0,00
01.01.06	Изкоп на неподходящ материал от уличното платно, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	102,30	12,50	1278,75
01.02	ПЪТНИ РАБОТИ				
01.02.01	Подравняване, оформяне и уплътняване основата на настилка в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	1023	2,10	2148,30
01.02.02	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора	м3	200,65	34,00	6822,10
01.02.03	Доставка и полагане на пясък за основа на настилка, включително подравняване и уплътняване	м3	82,30	28,00	2304,40
01.02.04	Направа на паважна настилка с павега от съществуваща настилка, вкл. Доставка на до 30% нови павега, включително фугиране.	м2	1023,00	44,00	45012,00
01.03	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
01.03.01	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	0,00	1,50	0,00
01.03.02	Доставка и полагане на асфалтобетон АС 20 бин. 50/70, асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	0,00	150,00	0,00
01.03.03	Доставка и полагане на асфалтобетон за износващ пласт на покритието АС 12,5 изн. 50/70 А за леко и средно движение плътен с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м2	0,00	20,75	0,00
01.04	БЕТОННИ БОРДЮРИ				



01.04.01	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м	0,00	35,00	0,00
01.04.02	Доставка и изливане на място на бетон C12/15 (B15) съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, за основа на бордюри 18/35/50, вкл. всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	4,20	162,00	680,40
01.04.03	Пренареждане на каменни бордюри, вкл. доставка на до 50 % нови, на бетонова основа, включително всички свързани с това разходи	м	320,00	35,00	11200,00
01.05	ОТВОДНЯВАНЕ				
01.05.01	Корекция нивото на съществуващи ревизионни шахти, включително кофраж и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	1,00	85,00	85,00
01.05.02	Корекция нивото на съществуващи дъждооттоци, включително кофраж и почистване на вертикална и хоризонтална тръба, както и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	2,00	47,00	94,00
01.05.03	Корекция нивото на съществуващи улични спирателни кранове, включително подмяна на охранителна гарнитура и всички свързани с това разходи.	бр.	1,00	33,00	33,00
	ОБЩО УЛИЧНА НАСТИЛКА				76722,35
	Тротоарна настилка				
01.06	ЗЕМНИ РАБОТИ				
01.06.01	Разчистване площите в рамките на обхвата на тротоара, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м2	627,00	1,50	940,50
01.06.03	Демонтаж на тротоарна настилка	м2	627,00	2,00	1254,00
01.06.05	Изкоп на неподходящ материал от тротоарни площи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на дело и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	125,40	8,50	1065,90
01.07	НАСТИЛКИ				
01.07.01	Правилняване, оформяне и уплътняване основата на тротоара в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	627	1,90	1191,30
01.07.02	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора за тротоарна настилка	м3	125,40	34,00	4263,60
01.07.03	Доставка и полагане на тротоарна настилка, съгласно Проекта в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м2	627,00	28,00	17556,00
	ОБЩО ТРОТОАРНА НАСТИЛКА				26271,30

