



ОБЩИНА БРАЦИГОВО

4579 Брацигово ул."Атанас Кабов" № 6 А, тел. 03552 2071, факс 03552 2101, e-mail:kmet @bratsigovo.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

На основание чл.5, ал.2, т.9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Възложител на настоящата процедура за избор на Изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда и при условията на Глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, е кмета на община Брацигово.

Обект на възлагане: Строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Предметът на обществената поръчка е: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на проект: „Подобряване на спортната инфраструктура – с.Бяга, общ.Брацигово“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.007-0100-C01 от 15.05.2019г.

Изпълнението на дейностите по изграждане на открита спортна площадка се възлагат в рамките на Проект с №BG06RDNP001-7.007-0100 с наименование „Подобряване на спортната инфраструктура – с.Бяга, общ.Брацигово“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0100-C01 от 15.05.2019г., процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Обектът представлява „Подобряване на спортната инфраструктура" на с.Бяга Община Брацигово - УПИ VIII - Спорт и отдих, с.Бяга, общ.Брацигово находящ се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) п.VIII—Спорт и отдих, кв.21 по плана на с. Бяга, общ.Брацигово. Предвижда изграждането на спортна площадка за мини – футбол с едно малко футболно игрище.

Строежът е *IV-та (четвърта)* категория.

II. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Проектът за спортната площадка е изработен на база виза за проектиране и техническо задание от Възложителя. Теренът се намира в границите на с. Бяга, община Брацигово. Той е разположен в кв. 21, УПИ VIII - Спорт и отдих. Площта на УПИ VIII - Спорт и отдих е 3960м². На ситуационния план е проведена хипотетична граница на площта отредена за строителство към съществуващия терен за градини. Съседните имоти на хипотетичната граница са VI272 , II - За озеленяване на изток, улица с осови точки 71-72 на север, улица с осови точки 71-104 на запад, улица с осови точки 105-106 на юг.С проекта се предвижда

изграждането на спортна площадка за мини - футбол с 1 малко футболно игрище. Полето на игрището е ориентирано по посока изток - запад с дългата си ос. В проекта е заложено изграждането на едно игрище за мини - футбол. Размерът на игрището е 40/20 м. По периметъра се предвижда зона за сигурност с ширина 1,50 м по дългите страни и 2,00 м по късите страни. Основният достъп до игрището е от запад, в съответствие с пътната инфраструктура. Игралното поле е оградено с ограда с височина 2,00 м. Конструкцията на оградата ще е от метални колове. Конструктивните елементи ще бъдат монтирани върху единични фундаменти. Вратите в оградата са с размери 120/200см и се отварят навън. За цялото поле е осигурен достъп на линейка за спешна медицинска помощ, през двойна врата с размери 300/250см, отваряща се навън. Зоната на игралното поле с тревна настилка е ограничена с градински бордюри.

Изисквания към игралното поле и покритието му:

- Игралното поле и елементите в него ще се очертаят с бяла ивица с ширина, съгласно нормативните изисквания за този вид игрища (ширина на бялата ивица 10 см);

- Размерът на футболните врати е 300/200см, закрепени в терена със самостоятелни фундаменти;

- Радиусът на централния кръг е 300 см.;

- Наказателното поле е правоъгълно с размери 1300/650см

- Точката за изпълнение на дузпа е на 700см от вратата;

- Секторите за изпълнение на корнер са с радиус 25см;

- Настилката на терена ще се изпълни по следния детайл и последователност:

1. Уплътнена земна основа;

2. Основен слой от уплътнена скална маса - 20см;

3. Основа от уплътнен сортиран камък (Уплътнена чакълеста основа) - Юсм;

4. Изкуствена трева;

5. Гумени гранули за изкуствена трева;

6. Кварцов пясък за изкуствена трева.

Настилката ще се изпълни с лек надлъжен наклон (0,6%), от средата на игрището към футболните врати.

Ш.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

➤ Качеството на извършените СМР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

➤ Качеството на влаганите материали ще се доказва със съответните документи съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г.

➤ Гаранционните срокове да са съобразени с чл.160 ал.4 и ал. 5 от ЗУТ и чл.20 и чл.21 на Наредба № 2 от 2003 год. на МРРБ.

➤ Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 год. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.

➤ Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя, като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово – счетоводни документи.

➤ Организацията за изпълнение на строителството се осъществява съгласно действащите Норми и правила за изпълнение на строително – монтажните работи, Правилника за изпълнение и приемане на строително – монтажните работи, Условията за техническа безопасност, пожаробезопасност и хигиена на труда и Техническата спецификация.

➤ Изпълнителят е отговорен за организирането и осигуряването на безопасността на труда на обекта.

- Всички машини на обекта трябва да са със сигурно действаща звукова и светлинна сигнализация и да са оборудвани с изправни пожарогасители.
- Всички заети в строителството да носят личните предпазни средства.
- Не се допуска земекопните и транспортни машини да се доближават на по-малко от 1 м. до край на насип.
- При провеждане на действия със строителните машини да се подават предупредителни звукови сигнали, за да се отстранят ненужните лица от работната зона.
- При едновременно работа на повече от една машина на обекта разстоянието между тях да е минимум 5 м.
- Да не се оставят без надзор машините в спряно положение.
- Обектът да се сигнализира своевременно и подходящо съобразно изпълняваните видове работи.
- Временната организация на движение да е съобразена с безпроблемното построяване на пътя и преди започване на строителството да се съгласува задължително с органите на КАТ и Техническите служби на заинтересуваните служби.
- Изискване на Възложителя, когато се налага цялостно отбиване на движението, да се изготви проект за алтернативен маршрут и схема, съгласувани с КАТ и да се издаде заповед за спиране на движението.

IV. Конкретни изисквания към строителя

При изпълнение на СМР да спазва необходимата технологична последователност на строителните процеси.

Да отстранява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници и съоръжения и да почиства обекта при завършване на работата.

Забележка: В изпълнение на чл. 48, ал. 2 от ЗОП навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, в допълнение да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.

Пълно и детайлно специфициране на конкретните видове работи и съответните необходими количества за изпълнението на обекта на строителна интервенция е отразено в изготвената и одобрена пълна техническа документация - инвестиционни проекти, с приложени обяснителни записки и количествени сметки, които са достъпни в профила на купувача на община Брацигово.

Надежда Борисова Казакова
Кмет на община Брацигово



Заличена информация на
основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП