

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изграждане на геозащитни съоръжения и водосток по ул. „Братя Попови“ за отвеждане на поройните води в р. „Умишка“-гр. Брацигово, обл. Пазарджик“

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предмета на настоящата обществена поръчка е: **„Изграждане на геозащитни съоръжения и водосток по ул. „Братя Попови“ за отвеждане на поройните води в р. „Умишка“-гр. Брацигово“**

Предметът на поръчката включва извършване на СМР с цел да се изградят защитни съоръжения и водосток които да подобрят отточните способности и да проведат безпрепятствено високите води до р.Умишка, преминаваща през града.

II. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Покритият водосток се изгражда, като стоманобетонен и е със сечение 1,5м/1,5м и се състои 15 участъка с дължина 75,00м. Откритият водосток №1 се изгражда, като стоманобетонен и е със сечение 1,5м/0,9м и е с дължина 40,00м. Откритият водосток №2 се изгражда, като стоманобетонен и е със сечение 1,7м/0,9м и е с дължина 2,00м. В началото на открития водосток №1 се изпълнява вход, състоящ се от две подпорни стени дълги по 3 м. и с височина от 2,0 м., а края -изход на открития водосток №2 се зауства в съществуващата стена по брега на р. "Умишка". Участъка м/у стените, предназначен за вход на водата се бетонира, съгласно показаният чертеж.

Водеща линия при отлагането се приема пресечената линия между предната вертикална стена и равнината на бетона под водостока. Отлагането на водостока и стените се извършва от проектанта на част „ Геодезия , съгласно ситуацията и трасировъчният план. За отчитане на подпочвени води от стените се поставят барбакани Ф110 през разстояние не по-голямо от 1,5 м

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Качеството на извършените СМР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.
- Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.

- Гаранционните срокове да са съобразени с чл.160 ал.4 и ал. 5 от ЗУТ и чл.20 и чл.21 на Наредба № 2 от 2003 год. на МРРБ.
- Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 год. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.
- Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя, като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово – счетоводни документи.
- Организацията за изпълнение на строителството се осъществява съгласно действащите Норми и правила за изпълнение на строително – монтажните работи, Правилника за изпълнение и приемане на строително – монтажните работи, Условиата за техническа безопасност, пожаробезопасност и хигиена на труда и Техническата спецификация.
- Изпълнителят е отговорен за организирането и осигуряването на безопасността на труда на обекта, което да намери отражение в раздела ТБТ.
- Всички машини на обекта трябва да са със сигурно действаща звукова и светлинна сигнализация и да са оборудвани с изправни пожарогасители.
- Всички заети в строителството да носят личните предпазни средства.
- Не се допуска земекопните и транспортни машини да се доближават на по-малка от 1 м. до край на насип.
- При провеждане на действия със строителните машини да се подават предупредителни звукови сигнали за да се отстранят ненужните лица от работната зона.
- При едновременно работа на повече от една машина на обекта разстоянието между тях да е минимум 5 м.
- Да не се оставят без надзор машините в спряно положение.
- Обектът да се сигнализира своевременно и подходящо съобразно изпълняваните видове работи.
- Временната организация на движение да е съобразена с безпроблемното построяване на пътя и преди започване на строителството се съгласува задължително с органите на КАТ и Техническите служби на заинтересуваните служби.
- Изискване на Възложителя когато за някой обект се налага цялостно отбиване на движението да се изготви проект за алтернативен маршрут и схема, съгласувани с КАТ и да се издаде заповед за спиране на движението.

IV. Конкретни изисквания към строителя

При изпълнение на СМР да спазва необходимата технологична последователност на строителните процеси.

Да отстранява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници и съоръжения и да почиства обекта при завършване на работата.

Забележка: В изпълнение на чл. 48, ал. 2 от ЗОП навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, в допълнение да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.