

ДОГОВОР

ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№.....2-81/18.08.2017.....

Днес, 18.08.2017 г. в гр. Брацигово, между подписаните:

ОБЩИНА БРАЦИГОВО, с адрес: област Пазарджик, община Брацигово, град Брацигово, ул. "Атанас Кабов" № 6А, Идентификационен номер BG 000351565, представлявана от **Петко Валентинов Петков** – Кмет на **Община Брацигово** и **София Василева Тачева** – Главен счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„Делчев Инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: п.к.4400, гр.Пазарджик, община Пазарджик, ул.„Асен Златарев“ №12, Идентификационен номер/ЕИК **201332388**, представлявано от **Иван Георгиев Делчев** - Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 20, ал.3, т. 1 от Закон за обществените поръчки, се сключи настоящия договор за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти, с който страните се споразумяха за следното

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) с предмет: **„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Брацигово - ул.„Георги Златков“, ул.„Трети март“, ул. „Грамадите“, ул.„К.Партъчев“, ул. „П.Карналов“, ул. „Иван Хрисчев“, ул. „Н.Боянов“ и ул. „Братя Гачеви“** в съответствие с техническата спецификация и Количествено - стойностна сметка, представляващи неразделна част от договора. /Приложение № 1/.

III. ЦЕНА , РЕД И СРОКОВЕ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) Цената на този договор е **258912,99** (двеста петдесет и осем хиляди деветстотин и дванадесет лева и деветдесет и девет стотинки), без ДДС и **310695,59** (триста и десет хиляди шестстотин деветдесет и пет лева и петдесет и девет стотинки) с включен ДДС, съгласно ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 2/.Така определената цена е окончателна, приета е от страните и не подлежи на увеличение.

(2) Плащането на цената се извършва както следва:

- **Авансово плащане** - еднократно в размер на **62139,12** (шейсет и две хиляди сто тридесет и девет лева и дванадесет стотинки) с ДДС, представляващи **20 %** от стойността на договора с ДДС.

Авансът се изплаща еднократно в срок до **15** (петнадесет) календарни дни от датата на сключване на договора и издадена фактура.

- **Междинно плащане** - в размер до **30 %** от сумата по чл. 2, дължимо в 15 (петнадесет) дневен срок след представяне на протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Основание за

извършване на междинното плащане е приет и подписан от **Възложителя, Строителния надзор и Изпълнителя** Акт за извършени и подлежащи на разплащане видове СМР.

Завършени и подлежащи на разплащане се считат актувани с протокол видове СМР, след извършено замерване и приети от **Възложителя и Строителния надзор** .

Междинното плащане се осъществява след представена оригинална фактура в съответствие със Закона за счетоводството. Сумата на междинното плащане се приспада от стойността на договора при окончателното плащане.

- **Окончателно плащане** се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след издаване на Акт за извършени и подлежащи на разплащане видове СМР подписан от **Възложителя, Строителния надзор и Изпълнителя** и осигурено финансиране от страна на Възложителя но не по късно от 31.12.2018 година.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** издава фактури за всяко плащане в съответствие със Закона за счетоводството.

(4) Плащането по настоящия договор ще се извършва по банков път по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** посочена в представените от него фактури.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото да замени даден вид строителна работа и заложен материал в процеса на изпълнение на строителните работи, без да се променя общата стойност на обекта.

(6) Цената по ал. (1) е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, както и печалба за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(7) Непредвидените видове и количества работи, възникнали в процеса на изпълнение, се изпълняват само след разрешение от Възложителя и в рамките на цената посочена в чл.2, ал.(1) на договора.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ СМР

Чл.3. (1) Срокът за изпълнение на договорените видове СМР е **120 (сто и двадесет)** календарни дни от началото на изпълнение на договорените СМР.

(2) За начало на изпълнението на договорените видове СМР се счита денят на откриване на строителната площадка с Протокол – образец 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението – окончателното предаване на обекта от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с подписването на Протокол – образец 15, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР. Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол.

(3) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на общински или държавен орган, срокът по ал.1 съответно се удължава, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина за спирането и подписване на Протокол - обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи.

(4) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради лоши метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР се съставя Протокол - обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи и обекта се предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съхранение, като срокът по ал.1 спира да тече до съставяне на Протокол - обр.11 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи.

(5) Срокът за изпълнение на договора не може да бъде удължаван, освен в случаите на непреодолима сила, по смисъла и при спазване на разпоредбите на Раздел XI Форсмажорни обстоятелства.

IV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 4. (1) Приемането на извършената работа се извършва с двустранно подписан протокол – Обр. 19, придружен с подробна количествена сметка и представяне на сертификати за качество на материалите.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже да приеме обекта или отделни СМР, ако открие съществени недостатъци.

(3) Недостатъците се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за негова сметка. До тяхното отстраняване **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** може да задържи плащането на дължимата сума.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши строително-монтажните работи с грижата на добър стопанин, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да влага в строително-монтажните работи висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от количествената сметка, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строително-монтажните работи, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да докладва за възникнали нередности и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на обекта за своите служители и работници и за трети лица, посещаващи обекта.

(9) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извършва или да осигурява необходимия контрол по време на изпълнението на работите и след това, докато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счита, че е необходимо за надлежното изпълнение задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

(10) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на всички дейности на обекта.

(11) При изпълнение на възложените СМР **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да спазва всички технически нормативни документи, както и правилата по техническа безопасност, хигиена на труда, противопожарна безопасност, за опазване на околната среда и безопасност на движението.

2. Да осигури за своя сметка всички складови и хигиенно битови условия за нормална работа на обекта

3. Да осигури за своя сметка всички необходими съоръжения, нужни за изпълнението на поетите задължения по този договор, както и тяхната поддръжка.

4. Да обезопаси строителната площадка и вътрешността на обекта.

5. Да съгласува всички промени, наложили се по време на строително-монтажните работи, с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(12) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстранява за своя сметка всички некачествени работи, забелязани по време на строително-монтажните работи или причинени при изпълнението на договорените СМР.

(13) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изготвя своевременно по време на изпълнение на обекта и да подписва всички актове, които се съставят по време на строително-монтажните работи.

(14) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава при изпълнение на задълженията си да работи само с квалифицирани технически ръководители, които са достатъчно компетентни за надлежното и своевременно изпълнение на обекта.

(15) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да иска приемане на извършената работа.

(16) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи договореното възнаграждение съгласно условията и сроковете, предвидени в настоящия договор.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да преведе по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договореният аванс съгласно чл. 2, ал. 2 от настоящия договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** изпълнените и приети видове СМР, за които има издадена фактура, съгласно условията на настоящия договор.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** преди започване на строително-монтажните работи наличната и необходима проектна документация и информация, свързана с възложените СМР.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигурява за своя сметка свои упълномощени представители (проектанти, инвеститорския контрол, строителен надзор и други).

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да съдейства за изпълнението на договорените СМР, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работата.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, или упълномощени от него физически или юридически лица имат право по всяко време на строително-монтажните работи да посещават обекта или да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри на възложената по договора работа, без да нарушава оперативната му самостоятелност.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не участва в трудово-правни и други спорове между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговия персонал.

(8) Контрола по изпълнението и приемането на строително-монтажните работи се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощени от него представители.

(9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже приемането на СМР при непълно или неточно изпълнение или съществено забавяне изпълнението на договора.

(10) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.7. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършени строително-монтажни работи, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

VIII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл.8. Гаранционният срок, който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема за изпълнените видове СМР е 8 /осем/ години, като предложените срокове са съобразени с разпоредбата на чл.(20), ал.(3) и ал.(4), т. 11 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. (1) При подписване на настоящия договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на **2 /две/** на сто от стойността на договора без ДДС, равна на 5178,26 /пет хиляди сто седемдесет и осем лева и двадесет и шест стотинки./

(2) Гаранцията се представя от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** под формата на парична сума, внесена по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечават изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се възстановява в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след окончателното

приемане/удостоверяване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на извършената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работа с подписването на Протокол – образец 15, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР.

(4) В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци. При прекратяване на договора, на основание получен отказ за

финансиране предмет на настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възстановява гаранцията

за добро изпълнение в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписването на Протокол – образец 15, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР.

(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съответния съд.

(7) В случай на представена банкова гаранция, тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност минимум **60 календарни дни** след крайния срок на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора.

(8) Обслужването на банковата гаранция или застраховката, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането им за изпълнение през целия период на действие, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност/свръх задлъжнялост, или ѝ се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума в 5-дневен срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави, в срок до 10 (десет) работни дни от направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(10) Изпълнителят е задължен да удължи срока на валидност на гаранцията в случай, че действието на договора се удължи на база сключено писмено споразумение с Възложителя, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

(11) Изпълнителят е задължен да удължи действието на гаранцията по искане на Възложителя, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

X. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.10. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на всички задължения на страните.
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се

прекратява с двустранен протокол. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

(3) Ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 (тридесет) дни или няма да извърши СМР по уговорения начин и с нужното качество, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да претендира за обезщетение.

(4) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

XI. НЕУСТОЙКИ

Чл.11. (1) При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.1 % (нула цяло и един процент) от общата цена по чл. 2, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента). Забавата се установява с протокол подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и лицето упражняващо независим строителен надзор на обекта.

(2) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на некачествено извършените СМР.

(3) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

(4) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционния срок по чл. 9, ал.1 от настоящия договор не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи освен неустойката по ал. 2 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разностите за отстраняване на недостатъците.

(5) Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неоснователно забави плащането на дължимата сума срещу извършени работи, той дължи неустойка в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на законната лихва върху неизплатените суми.

(6) Горните неустойки не лишават изправната страна от правото ѝ да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи съгласно действащото гражданско законодателство.

XII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл.12. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да ѝ представи доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и

оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.

(7) Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(8) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

ХІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.13. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители, заети в дейността по договора. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да представи на Агенцията за обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл.14. (1) Ако при извършване на строително-монтажните работи възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разностите по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл.15. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат извършвани в писмена форма като условие за тяхната действителност, която ще се счита спазена, ако същите се доставят на ръка, чрез куриерска служба или се изпратят чрез препоръчана поща с обратна разписка, или по факс на надлежния адрес, посочен в настоящия договор, или на онзи друг адрес, за който всяка страна е уведомила другата при промяна. При промяна на посочените адреси за кореспонденция, всяка страна е длъжна да уведоми незабавно другата страна по договора.

Адреси на страните:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: област Пазарджик, община Брацигово, град Брацигово, ул. "Атанас Кабов" № 6А, тел. 03552/ 20-65, факс.03552/ 21-01 емейл адрес: kmet@bratsigovo.bg

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: област Пазарджик, община Пазарджик, гр.Пазарджик, ул. „Асен Златаров“ № 12, тел.034/44 11 21, факс : 034/44 09 75, емейл адрес: standart.en@abv.bg

Чл.16. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.17. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на договора се решават по взаимно споразумение между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.18. За всички неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .

Приложение :1. Техническа спецификация;

1. Предложение за изпълнение на поръчката;
2. Ценово предложение;
3. Количествено –стойностна сметка ;

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1.
/Петко Петков/
Кмет на Община Брацигово
2.
/София Галева./
ВИД Главен счетоводител



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Делчев Инженеринг“ ЕООД
инж. Иван Делчев - Управител



Съгласувал: Петя Харизанова
юрист

РАЗДЕЛ II .ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Поз. ПСД	Наименование на СМР	Ед. Мярка	К-во
	УЧАСТЪК I: УЛ. "ТРЕТИ МАРТ"-ОТ КРЪСТОВИЩЕ С УЛ."Б.ЧУЛКОВ" ДО КРЪСТОВИЩЕ С УЛ."П.КАРНАЛОВ"		
1	РЯЗАНЕ, РАЗВАЛЯНЕ, НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	12,00
2	РАЗВАЛЯНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА	м2	285,60
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ 1 УТ. У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	238,08
4	ИЗКОПИ В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	59,52
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТ.-РЪЧНО	м3	59,52
6	НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНА МАСА НА ТРАНСПОРТ	м3	59,52
7	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ПОЧВИ ДО 5 КМ	м3	297,60
8	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	67,90
9	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНА МАСА НА ТРАНСПОРТ	м3	228,20
10	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО 5КМ	м3	228,20
11	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	45,64
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. У-ВИЯ	м3	182,56
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ	м3	228,20
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	248,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕНД ТРЪБИ Ф 90ММ,PN10	м	248,00
16	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	2,48
17	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ПОЛОЖЕНИТЕ ВОДОПРОВОДИ	м	248,00
18	СГРАДНО ВОДОПР. ОТКЛОНЕНИЕ Ф25ММ С ДЪЛЖ. ДО 5М,ВКЛ.ВС.ДЕЙНОСТИ	бр.	16,00
19	СГРАДНО ВОДОПР. ОТКЛОНЕНИЕ Ф63ММ С ДЪЛЖ. ДО 5М,ВКЛ.ВС.ДЕЙНОСТИ	бр.	3,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРОЙНИК Ф90/Ф90/Ф90ММ,PN10	бр.	4,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф90ММ,PN10	бр.	4,00

22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф90ММ,РN10	бр.	4,00
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN 80ММ,РN10	бр.	4,00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПХ Ф70/80ММ,РN10-НАДЗЕМЕН	бр.	1,00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф90/90 ГРАДУСА,РN10	бр.	1,00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА РЕ Ф90ММ/30 ГРАДУСА,РN10	бр.	1,00
27	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	6,00
28	НАПРАВА НА ВРЪЗКА КЪМ СЪЩ. ВОДОПР. С ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф80,РN10	бр.	6,00
29	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	12,00
30	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА-ИЗПОЛЗ. НА СЪЩ.ПАВАЖ	м2	285,60
II	УЧАСТЪК II: УЛ. "П.КАРНАЛОВ", УЛ. "К.ПАРТЪЧЕВ", УЛ. "ГРАМАДИТЕ", УЛ. "Г.ЗЛАТКОВ" ДО КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. "В.ЛЕВСКИ" И УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" ОТ КРЪСТОВИЩЕ С БУЛ. "ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ" ДО КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. "ПЕЙЧО КАРНАЛОВ"		
1	РЯЗАНЕ, РАЗВАЛЯНЕ, НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	574,30
2	РАЗВАЛЯНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА	м2	663,50
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ 1 УТ. У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	1428,32
4	ИЗКОПИ В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	357,08
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТ.-РЪЧНО	м3	357,08
6	НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНА МАСА НА ТРАНСПОРТ	м3	357,08
7	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ПОЧВИ ДО 5 КМ	м3	1785,40
8	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	400,00
9	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНА МАСА НА ТРАНСПОРТ	м3	1356,10
10	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО 5КМ	м3	1356,10
11	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	271,22
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. У-ВИЯ	м3	1084,88
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ	м3	1356,10

14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	1165,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕНД ТРЪБИ Ф 250ММ,PN10	м	505,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕНД ТРЪБИ Ф 160ММ,PN10	м	30,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕНД ТРЪБИ Ф 90ММ,PN10	м	630,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБСАДНА РЕНД ТРЪБА Ф125ММ, PN10	м	30,00
19	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	11,35
20	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ПОЛОЖЕНИТЕ ВОДОПРОВОДИ	м	1135,00
21	СГРАДНО ВОДОПР. ОТКЛОНЕНИЕ Ф25ММ С ДЪЛЖ. ДО 5М,ВКЛ.ВС.ДЕЙНОСТИ	бр.	49,00
22	СГРАДНО ВОДОПР. ОТКЛОНЕНИЕ Ф63ММ С ДЪЛЖ. ДО 5М,ВКЛ.ВС.ДЕЙНОСТИ	бр.	3,00
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРОЙНИК Ф250/Ф250/Ф250ММ,PN10	бр.	1,00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРОЙНИК Ф90/Ф90/Ф90ММ,PN10	бр.	9,00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ НАМАЛИТЕЛ Ф250мм/Ф160ММ,PN10	бр.	1,00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф90ММ,PN10	бр.	14,00
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф160ММ,PN10	бр.	1,00
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф250ММ,PN10	бр.	2,00
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф90ММ,PN10	бр.	14,00
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф150ММ,PN10	бр.	1,00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф250ММ,PN10	бр.	2,00
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN 80ММ,PN10	бр.	9,00
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN 250ММ,PN10	бр.	1,00
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПХ Ф70/80ММ,PN10-НАДЗЕМЕН	бр.	5,00
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф90/90 ГРАДУСА,PN10	бр.	2,00
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф250ММ/90 ГРАДУСА,PN10	бр.	3,00
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА РЕ Ф90/15 ГРАДУСА, PN10	бр.	1,00

38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА РЕ Ф90/11° 15", PN10	бр.	1,00
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА РЕ Ф250/15 ГРАДУСА, PN10	бр.	1,00
40	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	17,00
41	НАПРАВА НА ВРЪЗКА КЪМ СЪЩ. ВОДОПР. С ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф80,PN10	бр.	3,00
42	НАПРАВА НА ВРЪЗКА КЪМ СЪЩ. ВОДОПР. С ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф150,PN10	бр.	1,00
43	НАПРАВА НА ВРЪЗКА КЪМ СЪЩ. ВОДОПР. С ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф250,PN10	бр.	1,00
44	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	574,30
45	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА-ИЗПОЛЗ. НА СЪЩ.ПАВАЖ	м2	663,50
III	УЧАСТЪК III: УЛ."ТРЕТИ МАРТ" ОТ КРЪСТОВИЩЕ С БУЛ."ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ" ДО КРЪСТОВИЩЕ С УЛ."ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ		
1	РАЗВАЛЯНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА	м2	180,00
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ 1 УТ. У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	115,20
3	ИЗКОПИ В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	28,80
4	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТ.-РЪЧНО	м3	28,80
5	НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНА МАСА НА ТРАНСПОРТ	м3	28,80
6	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ПОЧВИ ДО 5 КМ	м3	144,00
7	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	33,00
8	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНА МАСА НА ТРАНСПОРТ	м3	110,40
9	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО 5КМ	м3	110,40
10	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	22,10
11	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. У-ВИЯ	м3	88,30
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ	м3	110,40
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	120,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕНД ТРЪБИ Ф 90ММ,PN10	м	120,00
15	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	1,20
16	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ПОЛОЖЕНИТЕ ВОДОПРОВОДИ	м	120,00
17	СГРАДНО ВОДОПР. ОТКЛОНЕНИЕ Ф25ММ С ДЪЛЖ. ДО 5М,ВКЛ.ВС.ДЕЙНОСТИ	бр.	14,00

18	СГРАДНО ВОДОПР. ОТКЛОНЕНИЕ Ф63ММ С ДЪЛЖ. ДО 5М,ВКЛ.ВС.ДЕЙНОСТИ	бр.	1,00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРОЙНИК Ф90/Ф90/Ф90ММ,PN10	бр.	1,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф90ММ,PN10	бр.	2,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф90ММ,PN10	бр.	2,00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN 80ММ,PN10	бр.	2,00
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПХ Ф70/80ММ,PN10-НАДЗЕМЕН	бр.	1,00
24	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	2,00
25	НАПРАВА НА ВРЪЗКА КЪМ СЪЩ. ВОДОПР. С ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф80,PN10	бр.	1,00
26	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА-ИЗПОЛЗ. НА СЪЩ.ПАВАЖ	м2	180,00
IV	УЧАСТЪК IV: УЛ."НИКОЛА БОЯНОВ";УЛ."БР.ГАЧЕВИ"		
1	РЯЗАНЕ, РАЗВАЛЯНЕ, НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	212,40
2	РАЗВАЛЯНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА	м2	237,60
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ 1 УТ. У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	336,00
4	ИЗКОПИ В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	84,00
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТ.-РЪЧНО	м3	84,00
6	НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНА МАСА НА ТРАНСПОРТ	м3	84,00
7	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ПОЧВИ ДО 5 КМ	м3	420,00
8	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	95,80
9	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНА МАСА НА ТРАНСПОРТ	м3	322,00
10	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО 5КМ	м3	322,00
11	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	64,40
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. У-ВИЯ	м3	257,60
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ	м3	322,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	341,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕНД ТРЪБИ Ф 90ММ,PN10	м	341,00
16	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	3,41

17	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ПОЛОЖЕНИТЕ ВОДОПРОВОДИ	м	341,00
18	СГРАДНО ВОДОПР. ОТКЛОНЕНИЕ Ф25ММ С ДЪЛЖ. ДО 5М,ВКЛ.ВС.ДЕЙНОСТИ	бр.	25,00
19	СГРАДНО ВОДОПР. ОТКЛОНЕНИЕ Ф63ММ С ДЪЛЖ. ДО 5М,ВКЛ.ВС.ДЕЙНОСТИ	бр.	2,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРОЙНИК Ф90/Ф90/Ф90ММ,PN10	бр.	4,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф90ММ,PN10	бр.	9,00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф90ММ,PN10	бр.	9,00
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN 80ММ,PN10	бр.	6,00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПХ Ф70/80ММ,PN10-НАДЗЕМЕН	бр.	2,00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА РЕ Ф90/45 ГРАДУСА, PN10	бр.	2,00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРОЙНИК Ф160/Ф160/Ф90ММ,PN10	бр.	1,00
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРОЙНИК Ф110/Ф110/Ф90ММ,PN10	бр.	2,00
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф160ММ,PN10	бр.	2,00
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф110ММ,PN10	бр.	4,00
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф150ММ,PN10	бр.	2,00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф110ММ,PN10	бр.	4,00
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN 100ММ,PN10	бр.	2,00
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА РЕ Ф110/25 ГРАДУСА, PN10	бр.	1,00
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА РЕ Ф90/11° 15", PN10	бр.	3,00
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА РЕ Ф90/15° , PN10	бр.	1,00
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА РЕ Ф90/22° 30", PN10	бр.	1,00
37	НАПРАВА НА ВРЪЗКА КЪМ СЪЩ. ВОДОПР. С ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф150,PN10	бр.	2,00
38	НАПРАВА НА ВРЪЗКА КЪМ СЪЩ. ВОДОПР. С ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф100,PN10	бр.	4,00
39	НАПРАВА НА ВРЪЗКА КЪМ СЪЩ. ВОДОПР. С ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф80,PN10	бр.	3,00

40	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	12,00
41	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	212,40
42	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА-ИЗПОЛЗ. НА СЪЩ.ПАВАЖ	м2	237,60
V	УЧАСТЪК V: УЛ. "ИВАН ХРИСЧЕВ"-ОТ КРЪСТОВИЩЕ С УЛ."БОРИС ТОМЧЕВ" ДО ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ		
1	Механизирано разкъртване трошенокаменна настилка	м2	187,20
2	Изкоп с багер земни почви при 1 ут. условие на транспорт	м3	220,80
3	Тънки изкопи до 0,5м с прехвърляне на 3м	м3	55,20
4	Извозване на излишни почви до 5 км	м3	276,00
5	Подложки от пясък	м3	16,10
6	Засипка от пясък	м3	46,90
7	Доставка и монтаж РЕ-НД тръби ф90мм,РЕ100,PN10	м	230,00
8	Доставка и монтаж кръстач РЕ ф90/ф90мм,PN10	бр.	1,00
9	Доставка и монтаж на РЕ тройник ф90/ф90/ф90мм,PN10	бр.	2,00
10	Доставка и монтаж на предфланшова връзка РЕ ф90мм, РЕ100,PN10	бр.	5,00
11	Доставка и монтаж на свободен фланец ф80мм,PN10	бр.	5,00
12	Доставка и монтаж на дъга РЕ Ф90/11° 15", PN10	бр.	2,00
13	Доставка и монтаж на ПХ ф70/80мм,PN10-надземен	бр.	2,00
14	Доставка и монтаж на СК DN 80мм,PN10	бр.	4,00
15	Направа на връзка към съществуващ водопровод с фланшов адаптор ф80мм,PN10	бр.	3,00
16	Направа обратен насип от земни почви с уплътняване на пластове	м3	174,80
17	Натоварване и довозване на материал за насип от депо до 5км	м3	174,80
18	Направа основа от заклинен трошен камък, фракция 0-63мм	м3	55,20
19	Доставка и полагане на сигнална лента и на детекторна лента	м	228,00
20	Сградно водопроводно отклонение ф25мм с дължина до 5м, включително всички необходими за това дейности	бр.	19,00

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАТА

От "СТАНДАРТ ЕНЕРДЖИ"ЕООД

/наименование на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ 201332388

Представяван от инж.Иван Георгиев Делчев в качеството ми на Управител /длъжност/, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик,ул."Асен Златаров"№12 тел., 034/44-11-21 факс 034/44-09-75 ел.поща standart.en@abv.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в обществената поръчка с предмет „ Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Брацигово - ул.,„Георги Златков“, ул.“Трети март“, ул. „Грамадите“, ул.“К.Партъчев“ , ул. „П.Карналов“, ул. „Иван Хрисчев“, ул. „Н.Боянов“ и ул. „Братя Гачеви“

Ние "СТАНДАРТ ЕНЕРДЖИ"ЕООД

/наименование на участника/

Заявяваме,че желаем да участваме в обществената поръчка и предлагаме да осъществим предмета и съгласно изискванията на Техническата спецификация и проектната документацията на поръчката.

Гарантираме,че сме в състояние да изпълним качествено поръчката и приемаме клаузите на предложението прокт на договор.

Настоящото техническо предложение е валидно за период от 60/шестдесет/ календарни дни /считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката 120 /сто и двадесет/ календарни дни от датата на откриване на строителна площадка.

Важно!Ако е приложимо , към настоящото техническо предложение се прилага декларация(свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я публикува.

дата: 11.08.2017 год.

Участник:

(Управител-инж.Иван Делчев)

(длъжност, име, подпис и печат)



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет

„ Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Брацигово - ул.„Георги Златков“, ул.„Трети март“, ул. „Грамадите“, ул.„К.Партъчев“ , ул. „П.Карналов“, ул. „Иван Хрисчев“, ул. „Н.Боянов“ и ул. „Братя Гачеви“

от „СТАНДАРТ ЕНЕРДЖИ“ЕООД

(наименование на участника)

4400,гр.Пазарджик,област Пазарджик,ул.„Асен Златаров” №12,ЕИК 201332388

(седалище и адрес на управление ,ЕИК)

Тел,034/44-11-21.факс 034/44-09-75 ел.адрес standart.en@abv.bg

Подписано от инж.Иван Георгиев Делчев, ЕГН 7507153506

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител

(на длъжност)

Уважаеми Дами и Господа,

След като се запознахме с документацията за участие в обществена поръчка с предмет : „ Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Брацигово - ул.„Георги Златков“, ул.„Трети март“, ул. „Грамадите“, ул.„Анг.Партъчев“ , ул. „П.Карналов“, ул. „Иван Хрисчев“, ул. „Н.Боянов“ и ул. „Братя Гачеви“

декларираме, че сме съгласни да изпълним нейния предмет като отправяме следното ценово предложение.

Предлагаме цена за изпълнение в размер на 258 912,99 лв. (словом: двеста петдесет и осем хиляди деветстотин и дванадесет лева и деветдесет и девет стотинки) лева, без включен ДДС и 310 695,59 лв.(словом: триста и десет хиляди шестстотин деветдесет и пет лева и петдесет и девет стотинки) лева, с включен ДДС.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от 60 календарни дни/ от датата определена за краен срок за подаване на оферти, съгласно документацията за обществената поръчка.

Приложение : Количествено - стойностна сметка;


Подпис:

Дата 11/ 08 / 2017г.

Име и фамилия инж.Иван Делчев

Длъжност Управител на

Наименование на участника „Стандарт Енерджи“ЕООД



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз. ПСД	Наименование на СМР	Ед. Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
	УЧАСТЪК I: УЛ. "ТРЕТИ МАРТ"-ОТ КРЪСТОВИЩЕ С УЛ."Б.ЧУЛКОВ" ДО КРЪСТОВИЩЕ С УЛ."П.КАРНАЛОВ"				
1	РЯЗАНЕ, РАЗВАЛЯНЕ, НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	12.00	3.68	44.16
2	РАЗВАЛЯНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА	м2	285.60	2.60	742.56
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ 1 УТ. У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	238.08	3.13	745.19
4	ИЗКОПИ В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	59.52	17.01	1012.44
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТ.-РЪЧНО	м3	59.52	5.71	339.86
6	НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНА МАСА НА ТРАНСПОРТ	м3	59.52	2.06	122.61
7	ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ПОЧВИ ДО 5 КМ	м3	297.60	2.85	848.16
8	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	67.90	28.31	1922.25
9	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНА МАСА НА ТРАНСПОРТ	м3	228.20	2.06	470.09
10	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО 5КМ	м3	228.20	2.85	650.37
11	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	45.64	6.55	298.94
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. У-ВИЯ	м3	182.56	2.03	370.60
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ	м3	228.20	3.40	775.88
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	248.00	0.72	178.56
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕНД ТРЪБИ Ф 90ММ,PN10	м	248.00	10.10	2504.80
16	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	2.48	16.22	40.23
17	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ПОЛОЖЕНИТЕ ВОДОПРОВОДИ	м	248.00	0.70	173.60
18	СГРАДНО ВОДОПР. ОТКЛОНЕНИЕ Ф25ММ С ДЪЛЖ. ДО 5М,ВКЛ.ВС.ДЕЙНОСТИ	бр.	16.00	314.35	5029.60
19	СГРАДНО ВОДОПР. ОТКЛОНЕНИЕ Ф63ММ С ДЪЛЖ. ДО 5М,ВКЛ.ВС.ДЕЙНОСТИ	бр.	3.00	442.70	1328.10
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРОЙНИК Ф90/Ф90/Ф90ММ,PN10	бр.	4.00	32.47	129.88
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф90ММ	бр.	4.00	16.68	66.72

